

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------|--|----------------|----------|------------|---------|
| 1480 N Waplewo – Jurgi m. Jurgi <+450 - 6+140 >- 0,690km | | | | | | |
| 1 | | 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.690 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | D-01.01.01A | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 3 | D-07.10.01 | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót | kpl. | 1.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 4 | D-01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności | szt. | 2.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 5 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 5.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 6 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m ² | 16.000 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | | Podbudowa | | | | |
| 7 | D-04.01.01 | Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m ² | 828.000 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 8 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m ² | 828.000 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 3 | | Remont istniejącego odwodnienia | | | | |
| 9 | D-02.01.01. | Wykopy pod przepust wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II | m ³ | 2.890 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 10 | D-03.01.01 | Zasypanie wykopów ziemią złożoną obok | m ³ | 2.890 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 11 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (wymiana uszkodzonej rury) | m | 9.000 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 12 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu (wymiana uszkodzonej) | szt. | 1.000 | | |
| d.3 | | | | | | |
| 4 | | Nawierzchnia bitumiczna | | | | |
| 13 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 3476.000 | | |
| d.4 | | | | | | |
| 5 | | 45450000-6 Roboty wykończeniowe | | | | |
| 14 | D-04.04.02 | Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm | m ² | 663.500 | | |
| d.5 | | | | | | |
| 6 | | ELEMENTY ULIC | | | | |
| 15 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15.000 | | |
| d.6 | | | | | | |
| 16 | D - 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 12.000 | | |
| d.6 | | | | | | |
| 17 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 22.500 | | |
| d.6 | | | | | | |
| 18 | D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej | m | 3.000 | | |
| d.6 | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: