

PRZEDMIAR - POPRAWIONY

L.p.	Kod pozycji OST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 999 mb	km	0,9
2		Frezowanie nawierzchni bit. z wywozem materiału do 15 km 999*5	m ²	4995
3		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfal. nawierzchni bit. , zużycie emulski 0.5 kg/m ² 999*5	m ²	4995
4		Wykonanie warstwy wyrównawczej masa min.bit. AC 11W w ilości 75kg/m ² [4995*75]:1000+5 Mg	Mg	380
5		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bit. zużycie emulski 0.5 kg/m ² 999*5	m ²	4995
6		Ułożenie w-wy ścieralnej z masy min.-bit. AC 11S grubości 3 cm 999*5	m ²	4995
7		ścinka poboczy wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku z zagospodarowaniem 999*0.5	m ²	500
8		utwardzenie tłuczniem 0-31,5 mm grubości 10 cm 999*0.5	m ²	500
9		Ustawienie tablicy informacyjnej o wym. 180x120 cm	szt.	1