

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane - wykonanie elewacji i izolacji ścian fundamentowych wraz z montażem bram
ADRES INWESTYCJI : Stare Niaso, ul. Topolowa 3
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Kochanowskiego 2a
BRANZA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 05.09.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
INWESTOR : KWP w Poznaniu

MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WKP/0071/OZOK/04

Data opracowania
05.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozdział GARAŻ			
1.1		Element Izolacja ścian fundamentowych			
1	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1warstwa	m ²		
d.1.	1	(0.30+0.075+0.70)*2*13.91	m ²	29.907	
		(0.30+0.225+0.70)*2*6.15	m ²	15.068	
	korekta obmiaru	-0.001	m ²	-0.001	
				RAZEM	44.974
2	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę	m ²		
d.1.	1	44.974	m ²	44.974	
				RAZEM	44.974
3	KNR-W 2-02 1206-02	Brata segmentowa z automatem na pilota - 2szt. 3,05x3,05	m ²		
d.1.	1	analogia	m ²		
		3.05*3.05*2	m ²	18.605	
				RAZEM	18.605
1.2		Element Elewacja			
4	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, do 10 m	m ²		
d.1.	2	4.00*(6.40+14.16)*2	m ²	164.480	
				RAZEM	164.480
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2	157.33	m ²	157.330	
				RAZEM	157.330
6	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym ściany	m ²		
d.1.	2	157.33	m ²	157.330	
				RAZEM	157.330
7	KNR AT-40 0301-01	Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie	m ²		
d.1.	2	157.33	m ²	157.330	
				RAZEM	157.330
8	KNR AT-40 0301-02	Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie	m ²		
d.1.	2	157.33	m ²	157.330	
				RAZEM	157.330
9	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m ²		
d.1.	2	(3.71+5.59)*14.16	m ²	131.688	
		-3.00*3.27*2	m ²	-19.620	
		-2.50*2.25*2	m ²	-11.250	
		((3.71+5.12)/2)*6.40*2	m ²	56.512	
				RAZEM	157.330
10	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2	157.33	m ²	157.330	
				RAZEM	157.330
11	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2	5.3*2+3.94*2	m	18.480	
				RAZEM	18.480
12	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.	2	157.33	m ²	157.330	
				RAZEM	157.330
13	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	2	157.33	m ²	157.330	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-	Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne		RAZEM	157.330
d.1.	02 1510-01				
2		157.33	m ²		
			m ²	157.330	
				RAZEM	157.330