

KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKTY BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej)
wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

Tom

PW

Lp.	Nr pozycji część STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Cena szacunkowa
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH						
	D.01.03.02	Przebudowa sieci Gminy Kołaczkowo				
01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,01		
01.02		Ręczne kopanie rowów dl akabli, głębokość do 0,8m szer. do 0,4m, grunt kat. 1-2	m	5,0		
01.03		Nasypanie warstwy piasku o grubości 10 cm na dnie rowu kablowego o szer. do 0,4m	m	5,0		
01.04		Ręczne zasypywanie rowów, głębokość do 0,6m, szer. do 0,4m, grunt kat 1-2	m	5,0		
01.05		Montaż rury dwudzielnej HDPE śr. 110mm na istniejącym kablu, wraz z jego odkopaniem i zasypianiem	m	14,0		
01.06		Układanie ręczne kabla YAKY 4x35 mm2 w rurach lub w rowie kablowym	m	5,0		
01.07		Montaż mufy kablowej nn 0,4kV	kpl.	1,0		
01.08		Montaż szafki wolnostojącej, wraz z wyposażeniem, pochodzącej z przeniesienia	kpl.	1,0		
01.09		Montaż słupa oświetleniowego, wraz z wyposażeniem, pochodzącego z przeniesienia	kpl.	1,0		
	D.01.03.02	Przebudowa sieci elektroenergetycznych ENEA Operator				
02.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,05		
02.02		Ręczne kopanie rowów dl akabli, głębokość do 0,8m szer. do 0,4m, grunt kat. 1-2	m	47,0		
02.03		Nasypanie warstwy piasku o grubości 10 cm na dnie rowu kablowego o szer. do 0,4m	m	47,0		
02.04		Ręczne zasypywanie rowów, głębokość do 0,6m, szer. do 0,4m, grunt kat 1-2	m	47,0		
02.05		Układanie rur ochronnych HDPE śr. 110mm w wykopie	m	17,0		
02.06		Montaż rury dwudzielnej HDPE śr. 110mm na istniejącym kablu, wraz z jego odkopaniem i zasypianiem	m	201,0		
02.07		Układanie ręczne kabla NAY2Y-J 4x150 mm2 w rurach lub w rowie kablowym	m	47,0		
02.08		Montaż mufy kablowej nn 0,4kV	kpl.	1,0		
02.09		Demontaż kabla wielożyłowego o masie do 3kg/m	m	31,5		

VAT 23%:

kwota łącznie:

kwota łącznie: