

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI PRZY UL.SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ
I SANITARNĄ
ADRES INWESTYCJI : SOŚNICOWICE
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SOŚNICOWICACH
ADRES INWESTORA : 44-153 SOŚNICOWICE UL. RYNEK 19
BRANŻA : TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-01 0401-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kat.III 21	stud. stud.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 5-01 0106-05	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III Rura RHDPE 40.3,7 o długości 1647 m Rura WMR 40 (7x10/8) o długości 549 mb Rura RHDPE 110/6,3 o długości 549 mb Rura RHDPE 125/7,1 o długości 221 549	m m	549.000	
				RAZEM	549.000
3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 0.10 * 549.00 * 0.80	m ² m ²	43.920	
				RAZEM	43.920
4	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 0.10 * 549.00 * 0.40 - 3.14 * 0.055 ^ 2 * 549 - 3.14 * 0.0625 ^ 2 * 221.00	m ³ m ³ m ³	21.960 -5.215 -2.711	
				RAZEM	14.034
5	KNR 2-19 0219-01	Taśma sygnalizacyjna 549	m m	549.000	
				RAZEM	549.000
6	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 21	pomiar pomiar	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
8	KNR 5-01 1310-01/02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 7.5 parach - ekstrapolacja 21	odc. odc.	21.000	
				RAZEM	21.000
9	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000