

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Wołów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Wołów
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 931935000
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 34
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wołów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 56-100
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 713191305
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 713191303
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@wolow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.wolow.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00393001
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00373848
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
2.9. Numer planu postępowania w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00054209/11/P

Po zmianie:
2023/BZP 00054209/12/P

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie mariny w Lubiążu
Zamówienie obejmuje:
dostawę 2 urządzeń zabawowych na terenie mariny w Lubiążu zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ)
Montaż zamówionych urządzeń

(zestaw zabawowy (statek), huśtawka dwustanowiskowa.

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie mariny w Lubiążu” na terenie powstającej tam przystani (Lubiąż, numer działki 216/4).

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 3 –letniej gwarancji na roboty budowlano-montażowe, materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy, liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.

Wymaga się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji i jej otoczenia, w tym dojazdów.

montaż urządzeń na podłożu luźno związanym (trawa, piasek);

Montaż urządzeń na terenie równym, o nieznaczących różnicach niwelacji na całej płaszczyźnie, jednorodnych geologicznie i litologicznie, równoległych do powierzchni;

Zamówienie obejmuje wywóz urobku wybranego w otworów montażowych poza teren bezpośrednio przyległy do placu montażu urządzeń;

Zamówienie obejmuje wykonywanie inspekcji gwarancyjnych w okresie gwarancji.

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż zestawu zabawowego nawiązującego do tematyki wodnej (statek), składającego się z: 2 wież, 2 mostków, 2 zjeżdżalni jednotorowych, zjeżdżalni tubowej, tunelu z przeplotnią lin, wspinaczki drabinkowej, ścianki wspinaczkowej, przejścia tunelowego rurowego, zjazdu strażackiego, dziobu statku, rufy statku, huśtawki trzystanowiskowej.

Wiek użytkowników 3-12 lat.

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa, przestrzeń minimalna: 105-110 m²

Wysokość zestawu: 600-650 m².

Materiały : Zjeżdżalnie, daszki, tunele, panele zabawowe i edukacyjne: POLIETYLEN NISKIEJ GĘSTOŚCI LLDPE z dodatkiem stabilizatorów UV.

Dzioby statku, panele wejściowe i wyjściowe z tworzywa HDPE

Podesty, schody, platformy: STAL z warstwą tworzywa antypoślizgowego o grubości minimum 4mm

Słupy konstrukcyjne, poręcze, bariery: STAL CYNKOWANA

Elementy złączne: STAL NIERDZEWNA

Materiały tworzywowe LLDPE posiadać mają potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 71-3, powierzchnie przeznaczone do ruchu (podesty, schody, mostki) powinni być w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02 potwierdzonych raportem z badań niezależnej jednostki z akredytacją PCA, zestaw posiadać ma atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Po zmianie:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie mariny w Lubiążu

Zamówienie obejmuje:

dostawę 2 urządzeń zabawowych na terenie mariny w Lubiążu zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ)

Montaż zamówionych urządzeń

(zestaw zabawowy (statek), huśtawka dwustanowiskowa.

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie mariny w Lubiążu” na terenie powstającej tam przystani (Lubiąż, numer działki 216/4).

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 3 –letniej gwarancji na roboty budowlano-montażowe, materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy, liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.

Wymaga się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji i jej otoczenia, w tym dojazdów.

montaż urządzeń na podłożu luźno związanym (trawa, piasek);

Montaż urządzeń na terenie równym, o nieznaczących różnicach niwelacji na całej płaszczyźnie, jednorodnych geologicznie i litologicznie, równoległych do powierzchni;

Zamówienie obejmuje wywóz urobku wybranego w otworów montażowych poza teren bezpośrednio przyległy do placu montażu urządzeń;

Zamówienie nie obejmuje wykonywania inspekcji gwarancyjnych w okresie gwarancji.

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż zestawu zabawowego nawiązującego do tematyki wodnej (statek), składającego się z: 2 wież, 2 mostków, 2 zjeżdżalni jednotorowych, zjeżdżalni tubowej, tunelu z przeplotnią lin, wspinaczki drabinkowej, ścianki wspinaczkowej, przejścia tunelowego rurowego, zjazdu strażackiego, dziobu statku, rufy statku, huśtawki trzystanowiskowej.

Wiek użytkowników 3-12 lat.

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa, przestrzeń minimalna: 105-110 m²

Wysokość zestawu: 600-650 m².

Materiały : Zjeżdżalnie, daszki, tunele, panele zabawowe i edukacyjne: POLIETYLEN NISKIEJ GĘSTOŚCI LLDPE z dodatkiem stabilizatorów UV.

Dzioby statku, panele wejściowe i wyjściowe z tworzywa HDPE

Podesty, schody, platformy: STAL z warstwą tworzywa antypoślizgowego o grubości minimum 4mm

Słupy konstrukcyjne, poręcze, bariery: STAL CYNKOWANA

Elementy złączne: STAL NIERDZEWNA

Materiały tworzywowe LLDPE posiadać mają potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 71-3, powierzchnie przeznaczone do ruchu (podesty, schody, mostki) powinni być w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02 potwierdzonych raportem z badań niezależnej jednostki z akredytacją PCA, zestaw posiadać ma atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-09-14 09:00

Po zmianie:
2023-09-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-09-14 09:10

Po zmianie:
2023-09-20 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-10-13

Po zmianie:
2023-10-19