

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): mostowa

## Inwestycja

Wiadukt w ciągu DP 1711S nad linią kolejową nr 4 w msc. Wygoda

Adres:

Wygoda, gm. Włodowice, pow. zawierciański, woj. łódzkie

Kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu  
Sienkiewicza 34  
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczepniak  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/12  
41-103 Siemianowice Śląskie

Sporządził:

mgr inż. Beata Kobylec-Szczepniak

Sprawdził:

Data opracowania:

19.05.2023r.

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-33 0808-0600	Mechaniczne rozkucie uszkodzonego elbetu  2*1,1*0,8*0,1+4*8,9*0,5*0,1+0,4*15*0,05	m3 m3	 2,256	2,256
2	KNR 4-04 1101-0200 M.21.01.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 1 km  2,256	m3 m3	 2,256	2,256
3	KNR 4-04 1101-0400 M.21.01.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za- i wyładowaniu. Nakłady uzupełniaj ce na ka dy dalszy rozpocz ty km odl.transp.ponad 1km ci gnikiem kołowym 2,256	m3 m3	 2,256	2,256
4	KNR 2-33 0809-0200 analogia	Naprawa uszkodzonych miejsc konstrukcji elbetowych  2,256	m3 m3	 2,256	2,256
5	KNR 2-33 0717-0500 analogia	Wykonanie siatek zabezpieczaj cych na gzymsach prz seł skrajnych  4*1*19	m2 m2	 76,000	76,000
6	kalk. ind.	Roboty przygotowawcze i towarzysz ce, w tym koszty opracowania projektu wykonawczego, zaj cia terenu kolejowego, wyłącze sieci, uzgodnie z PKP itp. 1	rycz ałt rycz ałt	 1,000	1,000