

PRZEDMIAR ROBÓT

Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		45233290-8 45233221-4	Oznakowanie poziome		
1	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego - linii warunkowego zatrzymania P-14 i przejść dla pieszych P-10 na drodze powiatowej nr 2554W Troszyn - Zabiele: km 0+020 - 18,40m2 km 0+100 - 15,20m2 km 1+142 - 13,20m2 Razem: 46,80m2	m2	46,80
2	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego - linii warunkowego zatrzymania P-14 i przejść dla pieszych P-10 na drodze powiatowej nr 2553W Łączyn - Dzbenin - Troszyn: km 11+075 - 13,20m2	m2	13,20
3	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego - linii P-10 przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2565W Czerwin - Borek - Suchcice: km 0+150 - 14m2	m2	14,00
4	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego - linii P-10 przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2564W Łaski - Seroczyn - Wólka Seroczyńska: km 4+290 - 12m2 km 4+390 - 12m2 km 7+000 - 10m2 Razem: 34m2	m2	34,00
5	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego - linii krawędziowej szerokiej P-7a i P-7b na drodze powiatowej nr 2526W Nowe Dylewo - Gibalka - Lelis na odcinku od km 0+025,00 do km 0+820,00 Przedmiar: 163,96m2	m2	163,96
6	D-07.01.01		Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego linii segregacyjnej P-1e, P-4, P-6 na drodze powiatowej nr 2522W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa na odcinku od km 15+070,00 do km 15+180,00. Przedmiar: 17,84m2	m2	17,84
7	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego - linii warunkowego zatrzymania P-14 i przejść dla pieszych P-10 na drodze powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo: km 2+350 - 14,40m2 km 2+400 - 14,40m2 km 4+300 - 12,00m2 (P-10) Razem: 40,80m2	m2	40,80

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
8	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego na drodze powiatowej nr 2582W Susk Stary - Nowa Wieś Wschodnia na odcinku od km 0+000,00 do km 2+370,00. Przedmiar: 195,10m2	m2	195,10
9	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego na drodze powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łączyn na odcinku od km 0+010,00 do km 3+240,00. Przedmiar: 375,58m2	m2	375,58
10	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego na drodze powiatowej nr 2552W Zabiele - Ołdaki - Teodorowo na odcinku od km 4+320,00 do km 7+160,00. Przedmiar: 224,40m2	m2	224,40
11	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego na drodze powiatowej nr 2588W Dzbenin - Czarnowiec na odcinku od km 0+000,00 do km 3+376,00. Przedmiar: 1062,50m2	m2	1 062,50
12	D-07.01.01		Odtworzenie oznakowania poziomego. Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego chemoutwardzalnego na drodze powiatowej nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian na odcinku od km 10+680,00 do km 17+620,00. Przedmiar: 2037,20m2	m2	2 037,20