




Opornik na zjeździe
– obramowanie zjazdów, utwardzonego pobocza
skala 1:10



Przekrój charakterystyczny na odcinku
ul. Katynia z przylegającym chodnikiem
skala 1:50




Przekrój charakterystyczny na odcinku
ul. Katynia z przylegającym utwardzonym poboczem



© PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:

- ④ Kostka betonowa, gr. 8cm
- ⑤ Podsyпка cementowo-piaskowa; gr. 3–5cm
- ③ Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanej, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 10cm

Opornik na zjeździe
– obramowanie zjazdów, utwardzonego pobocza
skala 1:10



Ⓐ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI:

- ① Warstwa ścierna – AC11S 50/70; gr. 4cm
- ② Warstwa wiążąca – AC16W 50/70; gr. 8cm
- ③ Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa
niezwiązanej, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 20cm

Ⓑ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU/UTWARDZONEGO POBOCZA:

- ④ Kostka betonowa, gr. 8cm
- ⑤ Podsypka cementowo–piaskowa; gr. 3–5cm
- ③ Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązane, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 20cm

GENERALNY PROJEKTANT:		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> BIURO PROJEKTOWE - USŁUGOWE "TECHNOS" JAROSŁAW NOWICKI 66-400 GORZÓW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4 tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl </div> </div>	
PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:		Robert Paciorek Biuro: ul. Mieszka I 39/46 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 503 77 55 00 robert.paciorek@o2.pl	
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;"> TRIAKTRISA </div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;"> Biuro inżynierii drogowej </div>			
OBJEKT:	Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno		
ADRES:	74-400 Dębno, ul. Ofiar Katynia dz. nr 392, 422, 870/1, obręb 5-Dębno		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">PW</div> <div style="font-size: 3em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">D-4</div>
TYTUŁ RYS.:	Szczegóły konstrukcji, przekroje - br. drogowa	1:10; 1:50 <small>SKALA</small>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> IMIE I NAZWISKO <small>SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENI</small> OPRACOWAŁ: mgr inż. Maciej Tarko </div> <div> NR UPRAWNIENI DATA 11.09.2018r. </div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DATA 11.09.2018r. </div> <div> PODPIS </div> </div>	
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert Paciorek <small>upr. bud. do projektowania bez ogr. w spec. drogowej</small>		LBS/0065/PWOD/08 11.09.2018r.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Wojciech Przyłucki <small>upr. bud. do projektowania bez ogr. w spec. drogowej</small>		LBS/0019/POOD/07 11.09.2018r.