




Krawężnik uliczny 15x30cm  
– obramowanie jezdni  
skala 1:10



Betonowy krawężnik najazdowy 15x22cm  
połączenie zjazdu/utwardzonego pobocza  
z jezdnią  
skala 1:10



Obrzeże chodnikowe  
skala 1:10



Ⓐ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI:

- ① Warstwa ścierna – AC11S 50/70; gr. 4cm
- ② Warstwa wiążąca – AC16W 50/70; gr. 8cm
- ③ Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 20cm

Ⓑ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU/UTWARDZONEGO POBOCZA:

- ④ Kostka betonowa, gr. 8cm
- ⑤ Podsypka cementowo-piaskowa; gr. 3–5cm
- ③ Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 20cm

Ⓒ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:

- ④ Kostka betonowa, gr. 8cm
- ⑤ Podsypka cementowo-piaskowa; gr. 3–5cm
- ③ Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 10cm

GENERALNY PROJEKTANT:

TECH

NO

S

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE  
"TECHNOS" JAROSŁAW NOWICKI  
66-400 GORZÓW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4  
tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:

TRIAKTRISA

Biuro inżynierii drogowej

Robert Paciorek

Biuro: ul. Mieszka I 39/46  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 503 77 55 00  
robert.paciorek@o2.pl

OBIEKT:	Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno			
ADRES:	74-400 Dębno, ul. Ofiar Katynia dz. nr 392, 422, 870/1, obręb 5-Dębno		PW	D-3
TYTUŁ RYS.:	Szczegóły konstrukcji - branża drogowa	1:10		
	IMIE I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENI	NR UPRAWNIENI	STADIUM	ARK. NR
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Maciej Tarko		11.09.2018r.	
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert Paciorek upr. bud. do projektowania bez ogr. w spec. drogowej	LBS/0065/PWOD/08	11.09.2018r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Wojciech Przyłucki upr. bud. do projektowania bez ogr. w spec. drogowej	LBS/0019/POOD/07	11.09.2018r.	