

KNR-W 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - do 5 km Krotność = 5 (527)*0.3	m <sup>3</sup>	158.100	
			<b>RAZEM</b>	<b>158.100</b>
KNR-W 2-01 0502-04 analogia	Ręczne zasypywanie wnętrza ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II, zagęszczanie mechaniczne-ZASYPIANIE ŻWIREM I UBICIE MECHANICZNE - zwiir-frakcja31-63mm - grubosci 20 cm. 527*0.20	m <sup>3</sup>	105.400	
			<b>RAZEM</b>	<b>105.400</b>
KNR-W 2-01 0502-04 analogia	Ręczne zasypywanie wnętrza ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II, zagęszczanie mechaniczne-ZASYPIANIE ŻWIREM I UBICIE MECHANICZNE - zwiir-frakcja4-31 mm - grubosci 10 cm 527*0.10	m <sup>3</sup>	52.700	
			<b>RAZEM</b>	<b>52.700</b>
KNR-W 2-01 0502-04 analogia	Ręczne zasypywanie wnętrza ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II, zagęszczanie mechaniczne-ZASYPIANIE ŻWIREM I UBICIE MECHANICZNE - zwiir-frakcja 0-4 - grubosci 5 cm 527*0.05	m <sup>3</sup>	26.350	
			<b>RAZEM</b>	<b>26.350</b>