

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-----------------|--|------------|------------|
| | Kosztorys | Modernizacja powodująca ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szreniawa nr ewidencyjny działek 442/1, 442/2 w km 0+000-0+179 | | |
| 1 | Rozdział | Roboty przygotowawcze | | |
| 1.1 | Element | Roboty przygotowawcze | | |
| 1.1.1 | KNNR 1/111/2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,179 |
| 2 | Rozdział | Roboty ziemne | | |
| 2.1 | Element | Roboty ziemne | | |
| 2.1.1 | KNNR 6/101/3 | Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, głębokość 30 cm, w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z odwozem nadmiaru urobku | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 3,2*179+50 | 622,800000 | |
| | | RAZEM: | 622,800000 | m2 622,800 |
| 3 | Rozdział | Wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni | | |
| 3.1 | Element | Wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni | | |
| 3.1.1 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0-31,5, łącznie po zagęszczeniu 15 cm, warstwa górna wykonywana rozścielaczem, zamknięta miałem żużlowym/kamiennym grubości 4 cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 3,2*179+50 | 622,800000 | |
| | | RAZEM: | 622,800000 | m2 622,800 |
| 3.1.2 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0-63, po zagęszczeniu 20 cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 3,2*179+50 | 622,800000 | |
| | | RAZEM: | 622,800000 | m2 622,800 |
| 4 | Rozdział | Profilowanie pobocza | | |
| 4.1 | Element | Profilowanie pobocza | | |
| 4.1.1 | KNKRB 6 0101-06 | Profilowanie poboczy - wykonanie opaski ziemnej | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 179*0,3*2 | 107,400000 | |
| | | RAZEM: | 107,400000 | m2 107,400 |