

Kat. w 1a

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3823W Złota - Dębsk w km 0+780 - 1+770 dł. 0,99 km

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3823W Złota - Dębsk w km 0+780 - 1+770 dł. 0,99 km						
1			I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0			
1 d.1	BCD poz. 468	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. do 3 cm z transportem urobku na odl. do 10 km	m2		
			855 * 5,0 + 15 * 5,5 + 120 * 6,0	m2	5 077,50	
					RAZEM	5 077,50
2 d.1	BCD poz. 276	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			5077,5	m2	5 077,50	
					RAZEM	5 077,50
3 d.1	BCD poz. 281	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2		
			5077,5	m2	5 077,50	
					RAZEM	5 077,50
4 d.1	BCD poz. 376		Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16 W, dla kategorii ruchu KR-3, w ilości średnio 100 kg/m2, transport masy samochodami samowyladowczymi do miejsca wbudowania	t		
			5077,5 * 0,100	t	507,75	
					RAZEM	507,75
5 d.1	BCD poz. 443	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 grub. 4 cm, transport samochodami samowyladowawczymi do miejsca wbudowania	m2		
			5077,5	m2	5 077,50	
					RAZEM	5 077,50
2			II. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6			
6 d.2	BCD poz. 563	D-06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy średniej grubości ścinania do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		
			990 * 0,75 * 2	m2	1 485,00	
					RAZEM	1 485,00
7 d.2	BCD poz. 297	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm	m2		
			990 * 0,75 * 2	m2	1 485,00	
					RAZEM	1 485,00

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

zadanie pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota - Dębsk
w km 0+780 - 1+770 dł. 0,99 km**

1/ Kosztorys opracowano na podstawie zakresu robót określonego przez Inwestora oraz sporządzonego na tych podstawach przedmiaru robót.

Przebudowa drogi obejmuje wzmocnienie istniejącej jezdni poprzez wykonanie:

- sfrezowania istniejącej nawierzchni o gr. do 3 cm
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej na istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilości średnio 100 kg/m² na powierzchni 5077,50 m²
- wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 5077,50 m²
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. grub. 10 cm, na powierzchni 1485 m².