

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT KORYTARZA I PIĘTRO</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 80,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,470</b>
2 d.1.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie folią wyposażenia 44,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,330</b>
3 d.1.1		Zabezpieczenie taśmą malarską korytka elektryczne PCV szer. 30 mm 62,560	mb mb	62,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,560</b>
4 d.1.1		Ostrożny demontaż elementów wyposażenia nadających się do ponownego użycia 10	szt szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
5 d.1.1		Zakręcenie zaworów, demontaż grzejnika stalowego - wraz z ponownym montażem 2,000	kpl. kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
6 d.1.2		Usunięcie spękań połączeń ściana- ościeżnica stalowa drzwi wewnętrznych (0,9+2,03+2,03)*15*70%	mb mb	52,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,080</b>
7 d.1.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z przetarciem ścian z lakieru bezbarwnego 365,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	365,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>365,500</b>
8 d.1.2	KNR 0-17 2608-03 #p24	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	365,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>365,500</b>
9 d.1.2	KNR 3 0605-05 #p24	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	365,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>365,500</b>
10 d.1.2		Nalóżenie lakieru bezbarwnego na ściany na wysokość 2,25 m np: Latex firmy Optimum lub równoważny 216,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	216,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>216,090</b>
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 24,000	m m	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwi (0,9+2,1+2,1)*0,15*18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,770</b>
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0,9*2,03*15+1,45*2,1+1,6*2,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,290</b>
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-08 #p2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,000</b>
15 d.1.2		Ostrożny montaż elementów wyposażenia nadających się do ponownego użycia 10	szt szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT KORYTARZA PARTER</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
16 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,7*(2,15+0,9+2,18+0,9+5,38+0,9+10,05+0,9+5,33+0,9+2,31+0,9+3,28+5,2) 2,59*(0,14+1,44+3,8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,176 13,934	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,110</b>
17 d.2.1	KNR 13-23 1001-11 okno PCV	Zabezpieczenie wyposażenia folią 0,82*1,02+2,36*1,4+0,836+7,945	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,921	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Drzwi Al	1,47*2,07*2	m <sup>2</sup>	6,086	
	kamery	0,8	m <sup>2</sup>	0,800	
	skrzydła wewnętrzne	18*0,9*2,1	m <sup>2</sup>	34,020	
	skrzynka hydrantowa	0,77*0,72	m <sup>2</sup>	0,554	
	lampy	6*1,2*0,5	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	57,981
18 d.2.1		Zabezpieczenie taśmą malarską korytka elektryczne PCV szer. 30 mm	mb		
		62,560	mb	62,560	
				RAZEM	62,560
19 d.2.1		Ostrożny demontaż elementów wyposażenia nadających się do ponownego użycia	szt		
	tablice ewakuacyjne	9	szt	9,000	
	gaśnica	1	szt	1,000	
				RAZEM	10,000
20 d.2.1		Zakręcenie zaworów, demontaż grzejnika stalowego - wraz z ponownym montażem	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		<b>Roboty budowlane</b>			
21 d.2.2		Usunięcie spękań połączeń ściana- ościeżnica stalowa drzwi wewnętrznych	mb		
		(0,9+2,03+2,03)*18*70%	mb	62,496	
				RAZEM	62,496
22 d.2.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z przetarciem ścian z lakieru bezbarwnego	m <sup>2</sup>		
		325,25	m <sup>2</sup>	325,250	
				RAZEM	325,250
23 d.2.2	KNR 0-17 2608-03 #p24	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	325,250	
				RAZEM	325,250
24 d.2.2	KNR 3 0605-05 #p24	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	325,250	
				RAZEM	325,250
25 d.2.2		Nałożenie lakieru bezbarwnego na ściany na wysokość 2,25 m np: Latex firmy Optimum lub równoważny	m <sup>2</sup>		
	długość ścian korytarza	(46,66+0,22+1,37+1+3,8+1,44+0,14+0,78+41,28)*2,25	m <sup>2</sup>	217,553	
	szpalety wewnętrzne	(2,1+2,1+0,9)*0,15*18	m <sup>2</sup>	13,770	
	powierzchni okien i drzwi	-0,9*2,03*18	m <sup>2</sup>	-32,886	
				RAZEM	198,437
26 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		24,000	m	24,000	
				RAZEM	24,000
27 d.2.2	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwi	m <sup>2</sup>		
		(0,9+2,1+2,1)*0,15*18	m <sup>2</sup>	13,770	
				RAZEM	13,770
28 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,03*18+1,37*2,3+1,47*2,03	m <sup>2</sup>	39,021	
				RAZEM	39,021
29 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-08 #p2	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		84	m <sup>2</sup>	84,000	
				RAZEM	84,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2.2	tablice ewakuacyjne	Ostrożny montaż elementów wyposażenia nadających się do ponownego użycia	szt		
	gaśnica	9	szt	9,000	
		1	szt	1,000	
				RAZEM	10,000
3		<b>ŚWIETLICA</b>			
3.1		<b>Roboty malarskie</b>			
31 d.3.1	Kalkulacja własna	Ostrożne zdemontowanie przeniesienie mebli, wyposażenia wraz z ich ponownym montażem	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.3.1	Kalkulacja własna	Ostrożny demontaż odbojnic z płyty meblowej o szer 30 cm na ścianach wraz z ponownym montażem	m		
		4,45+4,45+1,6*4+5,6*2+5,65	m	32,150	
				RAZEM	32,150
33 d.3.1	Kalkulacja własna	Zakręcenie zaworów, demontaż grzejnika stalowego wraz z ponownym montażem	kpl		
		5	kpl	5	
				RAZEM	5
34 d.3.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien, posadzki drzwi - folią	m <sup>2</sup>		
		1,35*1,4*3+1,5*2,1+4,8*1,5+5,6*5,65+4,4*4,80	m <sup>2</sup>	68,780	
				RAZEM	68,780
35 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		5,6*5,65+4,4*5,3+2,3*0,15+(5,6+5,65+5,6+1,6*4+0,15*2+4,4*2+5,3)*2,7-(1,35*1,5*3+1,5*2,1+4,8*1,5)+12,5	m <sup>2</sup>	153,035	
				RAZEM	153,035
36 d.3.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153,035	
				RAZEM	153,035
37 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - ściany, sufity, szpalety poz.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	153,035	
				RAZEM	153,035
38 d.3.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
39 d.3.1	KNR 4-01 1212-23	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki żebrowe, 2-krotne	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.3.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
		1,4*2,1+4,2*1,4+1,4*1,5*3	m <sup>2</sup>	15,120	
				RAZEM	15,120
41 d.3.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		5,66*3,31+2,33*5,32+5,32*4,44+2,2*0,25	m <sup>2</sup>	55,301	
				RAZEM	55,301
4		<b>ŁAZIENKA PARTER - MĘSKA</b>			
4.1		<b>Roboty budowlane</b>			
42 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		30,70	m <sup>2</sup>	30,700	
				RAZEM	30,700
43 d.4.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie folią wyposażenia	m <sup>2</sup>		
		42	m <sup>2</sup>	42,000	
				RAZEM	42,000
44 d.4.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod malowanie- zmycie z przetarciem farby emulsyjnej	m <sup>2</sup>		
		30,70	m <sup>2</sup>	30,700	
				RAZEM	30,700
45 d.4.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		30,70	m <sup>2</sup>	30,700	
				RAZEM	30,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.4.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach na podłożu z tynku poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,700	 30,700
				RAZEM	30,700
47 d.4.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym jedenkrotnie poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,700	 30,700
				RAZEM	30,700
48 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - sufity poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,700	 30,700
				RAZEM	30,700
49 d.4.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. oraz kanalizacji o śr .od 50 mm do 120 12,5	m m	 12,500	 12,500
				RAZEM	12,500
50 d.4.1	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwi (0,6+2,1+2,1)*0,15*4+(0,9+2,1+2,1)*0,15*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,175	 5,175
				RAZEM	5,175
51 d.4.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone łazienkowe wzór Classic kolor biały np: firmy Windoor kpl z klamką i za- mknięciem 0,9*2,1+0,6*2,1*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,930	 6,930
				RAZEM	6,930
52 d.4.1	Kalkulacja własna	Montaż kratki wentylacyjnej PCV 1	szt. szt.	 1	 1
				RAZEM	1
5		<b>ŁAZIENKA I PIĘTRO - DAMSKA</b>			
5.1		<b>Roboty budowlane</b>			
53 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,700	 30,700
				RAZEM	30,700
54 d.5.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie folią wyposażenia 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,000	 42,000
				RAZEM	42,000
55 d.5.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod malowanie- zmycie z przetarciem farby emulsyjnej 30,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,700	 30,700
				RAZEM	30,700
56 d.5.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym jedenkrotnie 30,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,700	 30,700
				RAZEM	30,700
57 d.5.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach na podłożu z tynku poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,700	 30,700
				RAZEM	30,700
58 d.5.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym jedenkrotnie poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,700	 30,700
				RAZEM	30,700
59 d.5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - sufity poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,700	 30,700
				RAZEM	30,700
60 d.5.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. oraz kanalizacji o śr .od 50 mm do 120 12,5	m m	 12,500	 12,500
				RAZEM	12,500
61 d.5.1	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwi (0,6+2,1+2,1)*0,15*4+(0,9+2,1+2,1)*0,15*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,175	 5,175
				RAZEM	5,175
62 d.5.1	Kalkulacja własna	Montaż kratki wentylacyjnej PCV 1	szt. szt.	 1	 1
				RAZEM	1