

## WSZYSCY WYKONAWCY

MCS.RI.3301.3.2021

Bełchatów, 06.08.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

### **Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę**

prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamawiający przekazuje wyjaśnienia do treści SWZ.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.08.2021 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac objęty niniejszym postępowaniem przetargowym określa Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z przedmiarami, a nie projekt, który obejmuje całość zagadnienia pn. "Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę.". Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że udostępnione przedmiary są materiałem pomocniczym i mogą podlegać modyfikacjom. Zakres prac objęty przedmiarem różni się od zakresu wskazanego w SWZ.
2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z wewnętrznymi liniami zasilającymi wymienionymi w przedmiarze, zwłaszcza z kablem YAKXS 0,6/1kV 4\*50mm<sup>2</sup>, który na rys E.01 występuje, jako istniejący.
3. Prosimy o doprecyzowanie zasilania tablicy rozdzielczej TR, gdyż w opisie oraz na schemacie ideowym zasilania (E.01) pokazano kabel YKY 0,6/1kV 5\*25mm<sup>2</sup> natomiast na schemacie E.11 pokazany jest kabel YKY 0,6/1kV 5\*16mm<sup>2</sup>.
4. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z obwodem 11 rozdzielnicy TR. W przedmiarze, w poz. 15 jest dostawa i montaż 2 szt. zegarów, natomiast brak jest jakichkolwiek informacji na temat typów tych zegarów oraz ich lokalizacji na obiekcie. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż zegarów nie są objęte tym zadaniem.
5. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania instalacji przycisków przeciwpożarowego wyłączenia prądu "PWP", zgodnie z rys. E.02. Przedmiar obejmuje jedynie montaż kabli do przycisku "PWP".
6. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe zadanie nie obejmuje dostawy i montażu zasilających oraz rozdzielnic TN i TN-1.

Odpowiedzi:

Ad. 1.:

Ofertę należy sporządzić w oparciu o zakres określony w opisie przedmiotu zamówienia i uszczegółowiony w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do sporządzenia oferty.

Ad. 2.:

Kabel YAKXS 0,6/1kV 4\*50mm<sup>2</sup> dotyczy rozdzielni TN.

Ad. 3.:

Należy przyjąć kabel YKY 0,6/1kV 5\*25mm<sup>2</sup>.

Ad. 4.:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresem dostawy i montażu zegarów.

Ad. 5.:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresem instalacji przycisków przeciwpożarowego wyłączenia prądu.

Ad. 6.:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresem dostawy i montażu zasilających oraz rozdzielnic TN i TN-1.

Przewodniczący komisji przetargowej

Michał Piotrowski

Otrzymują:

1. [https:// platformazakupowa.pl/transakcja/486241](https://platformazakupowa.pl/transakcja/486241)

2. a/a