

Świnoujście, dn. 24.08.2021 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 DO SWZ

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część nr „Remont budynku bud. nr 3 w kk 4310”*

Komenda Portu Wojennego Świnoujście na podstawie z art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. informuje, że dnia 20.08.2021r. wpłynęło następujące pytanie od uczestnika postępowania *na część nr 1 „Remont budynku nr 3 w kk 4310* prowadzonego w trybie podstawowym o następującej treści:

„pytanie nr 1

W przedmiarze nie został uwzględniony demontaż oraz montaż nowych pisuarów o których mowa jest w Specyfikacji Technicznej. Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę pisuarów? Jeśli tak to proszę o podanie ilości oraz czy między pisuarami należy uwzględnić montaż ścianki/przegrody z płyt HPL.

pytanie nr 2

Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników w łazienkach w celu skucia i ułożenia nowych płytek ?

pytanie nr 3

W przedmiarze podano że należy zamontować 18 sztuk nowych wentylatorów sufitowych. Proszę o określenie jakiego rodzaju mają zostać zastosowane wentylatory i w jaki sposób mają się załączać (np. przy włączaniu światła , czujnik wilgotności)

pytanie nr 4

W opisie ST jest „demontaż ościeżnic drewnianych” oraz „montaż ościeżnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowych w kolorze białym” a w przedmiarze nie ma wpisanych żadnych drzwi do wymiany. Czy w wycenie należy przyjąć wymianę drzwi do pomieszczeń? Proszę o podanie ilości.

pytanie nr 5

Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach (kabin prysznicowe, przy umywalkach) ?

pytanie nr 6

W toalecie na parterze przewidziano wydzielenie łazienki dla kobiet z wc, umywalką i kabiną prysznicową .Czy w wycenie uwzględnić montaż brodzika z kabiną prysznicową czy kabinę z płyt HPL. Jakiego rodzaju ma być ścianka wydzielająca pomieszczenie dla pań (np. murowana, z płyt g-k czy ścianka HPL)

pytanie nr 7

W momencie wydzielenia łazienki dla pań istniejąca umywalka zostanie w pomieszczeniu łazienki dla kobiet. Czy w wycenie przyjąć montaż kolejnej umywalki wraz z podejściami w pomieszczeniu toalet dla panów?

pytanie nr 8

W przedmiarze (poz 20,21) w branży elektrycznej przyjęto montaż 12 szt puszek i 14 gniazdek . W istniejących łazienkach są 2 gniazdko . Czy w wycenie należy uwzględnić ułożenie nowych przewodów do gniazdek. Jeśli tak to proszę o podanie w jakiej odległości od łazienek jest rozdzielnia. Jeśli istnieje możliwość to proszę o załączenie rzutów pomieszczeń.”

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

pytanie nr 1

Należy uwzględnić demontaż i montaż istniejących pisuarów bez ścianki/przegrody

pytanie nr 2

Należy uwzględnić demontaż i montaż grzejników.

pytanie nr 3

Wymiana wentylatorów przy zachowaniu takich samych parametrów.

pytanie nr 4

Tak 1 szt w toalecie dla kobiet.

pytanie nr 5

Tak należy uwzględnić izolacje na ścianach kabin prysznicowych i umywalek .

pytanie nr 6

Ściankę pomieszczenia należy wykonać z płyt g-k, brodzik w posadzce wykonany z płytek, kabina oddzielona od pomieszczenia szybą ze szkła hartowanego.

pytanie nr 7

Tak należy uwzględnić dodatkową umywalkę z podłączeniem dla panów.

pytanie nr 8

Należy uwzględnić wymianę istniejących gniazdek i wyłączników oraz podłączenie pralek w miejscu dwóch kabin prysznicowych (rezygnacja z montażu dwóch kabin prysznicowych)

KOMENDANT

kmdr Marek BARTKOWSKI