

## Przedmiar robót

Obiekt Budowa parkingu dla 5 samochodów osobowych w Kipsznej, Dz. Nr 124,m. Kipszna, gm  
Ciężkowice  
Kod CPV 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia  
roboty ziemne  
45233200-1-Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
Inwestor Gmina Ciężkowiczce  
ul. Tysiąclecia 19 33-190 Ciężkowice

---

Sporządził Irena Prokopowicz-Wilusz



Tarnów, maj 2023r

## Tabela przedmiaru robót

Budowa parkingu dla 5 samochodów osobowych w Kipsznej, Dz. Nr 124,m. Kipszna, gm Ciężkowice

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I. Przygotowanie terenu pod budowę-(45100000-8)</b>					
<b>I.1. Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 2-31 0803/03		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm  podjazd asfaltowy 36,0 suma = 36 suma	m2	36
				razem	36
2	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 3x)		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm  podjazd asfaltowy 36,0 suma = 36 suma	m2	36
				razem	36
3	KNR 2-31 0802/07		Rozebranie mechaniczne podbudowy żwirowej	m2	68
4	KNR 2-31 0818/08		Rozebranie reklamy	szt	1
5	KNR 4-04 1101/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  podbudowa żwirowa 68,0*0,20 = 13,6 gruz bitumiczny 36*0,06 = 2,16 suma = 15,76 suma	m3	15,76
				razem	15,76
6	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 4x)		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km  podbudowa żwirowa 68,0*0,20 = 13,6 gruz bitumiczny 36*0,06 = 2,16 suma = 15,76 suma	m3	15,76
				razem	15,76
7			Oplata za utylizację gruzu 2,16*1,7	t	3,67
				razem	3,67
<b>2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej-(45200000-9) oraz Roboty ziemne-(45112000-0)</b>					
<b>2.1. Parking dla 5 samochodów osobowych</b>					
8	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  26,5 suma = 26,5 suma/1000	km	0,03
				razem	0,03
9	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV  parking 200,0 suma = 200 suma*0,8	m2	160
				razem	160
10	KNR 2-31 0101/07		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV  parking 200,0 suma = 200 suma*0,2	m2	40
				razem	40
11	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4x)		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm  parking 200,0 suma = 200 suma*0,8	m2	160
				razem	160

## Tabela przedmiaru robót

Budowa parkingu dla 5 samochodów osobowych w Kipsznej, Dz. Nr 124,m. Kipszna, gm Ciężkowice

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
12	KNR 2-31 0101/08 (dopłata 4x)		Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm  parking 200,0 suma = 200 suma*0,2	m2	40
			razem	m2	40
13	KNR 2-01 0212/08		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach  parking 200,0*0,4 = 80 suma = 80 suma*0,8	m3	64
			razem	m3	64
14	KNR 2-01 0301/03		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km  parking 200,0*0,4 = 80 suma = 80 suma*0,2	m3	16
			razem	m3	16
15	KNR 2-01 0214/02 (dopłata 8x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych  parking 200,0*0,4 = 80 suma = 80 suma	m3	80
			razem	m3	80
16	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  200,0 suma = 200 suma	m2	200
			razem	m2	200
17	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm  parking 200,0 suma = 200 suma	m2	200
			razem	m2	200
18	KNR 2-31 0114/02		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm  parking 200,0 suma = 200 suma	m2	200
			razem	m2	200
19	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa zasadnicza podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3- kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubości po zęszczeniu 15cm  parking 160,0 wjazd 35,44 suma = 195,44 suma	m2	195,44
			razem	m2	195,44
20	KNR 2-31 0401/06		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe  krawężniki najazdowy i drogowy 34,0+42,0 = 76 suma = 76 suma	m	76
			razem	m	76
21	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa z bet. C 12/15 pod krawężniki i obrzeża betonowe  krawężniki (0,30*0,1+0,15*0,15)*(34,0+42,0) = 3,99 suma = 3,99 suma	m3	3,99
			razem	m3	3,99
22	KNR 2-31 0403/04		Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	42
23	KNR 2-31 0403/05		Krawężniki betonowe o wymiarach najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	34



## Zestawienie robocizny

Budowa parkingu dla 5 samochodów osobowych w Kipsznej, Dz. Nr 124,m. Kipszna, gm Ciężkowice

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Betoniarze gr.II	r-g	18,63		
2	Brukarze gr.II	r-g	10,36		
3	Brukarze gr.III	r-g	4,84		
4	Robotnicy gr.I	r-g	102,92		
5	Robotnicy gr.II	r-g	139,53		
		Razem	276,28		

## Zestawienie materiałów

Budowa parkingu dla 5 samochodów osobowych w Kipsznej, Dz. Nr 124,m. Kipszna, gm Ciężkowice

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Beton C12/15	m3	4,15		
2	Cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,21		
3	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,12		
5	Krawężniki betonowe drogowe	m	42,84		
6	Krawężniki betonowe drogowe najazdowe	m	34,68		
7	Kruszywo łamane frakcji 0/31,5mm	t	62,19		
8	Piasek	m3	2,29		
9	Pospółka	m3	51,56		
10	Słupki drewniane iglaste o średnicy 70mm	m3	0		
11	Woda	m3	10,33		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

## Zestawienie sprzętu

Budowa parkingu dla 5 samochodów osobowych w Kipsznej, Dz. Nr 124,m. Kipszna, gm Ciężkowice

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)	m-g	3,19		
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,54		
3	Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1)	m-g	0,53		
4	Samochód dostawczy do 0,9t (1)	m-g	0,23		
5	Samochód samowładowczy 5-10t (1)	m-g	22,17		
6	Samochód samowładowczy do 5t (1)	m-g	6,24		
7	Samochód skrzyniowy	m-g	9,8		
8	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5m3/min	m-g	6,49		
9	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)	m-g	3		
10	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	0,78		
11	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1)	m-g	0,56		
12	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	3,72		
13	Walec statyczny samojezdny 10t (1)	m-g	7,56		
14	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1)	m-g	2,58		
		Razem	67,39		