

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT ROWÓW</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w	m		
d.1	0205-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na od-			
	kalk. własna	ległość do 1 km	m	7000.000	
		7000		RAZEM	7000.000
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m		
d.1	0214-04	km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-			
	kalk. własna	IV	m	7000.000	
		Krotność = 4		RAZEM	7000.000
		7000			
3	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-07				
	kalk. własna	7000	m <sup>2</sup>	7000.000	
				RAZEM	7000.000
<b>2</b>		<b>WYKONANIE ROWÓW</b>			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w	m		
d.2	0205-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na od-			
	kalk. własna	ległość do 1 km	m	3000.000	
		3000		RAZEM	3000.000
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m		
d.2	0214-04	km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-			
	kalk. własna	IV	m	3000.000	
		Krotność = 4		RAZEM	3000.000
		3000			
6	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-07				
	kalk. własna	3000	m <sup>2</sup>	3000.000	
				RAZEM	3000.000
<b>3</b>		<b>WYKONANIE PRZEPUSTÓW FI 40</b>			
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD o śr. 40 cm	m		
d.3	0605-06	<i>robocizna</i>			
	kalk. własna	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>2</sup>		
d.3	0605-01				
	kalk. własna	100	m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
<b>4</b>		<b>WYKONANIE PRZEPUSTÓW FI 60</b>			
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD o śr. 60 cm	m		
d.4	0605-08				
	kalk. własna	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>2</sup>		
d.4	0605-01				
	kalk. własna	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
<b>5</b>		<b>ŚCINANIE POBOCZY</b>			
11	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	1402-05				
	kalk. własna	50000	m <sup>2</sup>	50000.000	
				RAZEM	50000.000
12	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.5	1402-06				
	kalk. własna	50000	m <sup>2</sup>	50000.000	
				RAZEM	50000.000
13	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m <sup>2</sup>		
d.5	0214-04	km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-			
	kalk. własna	IV	m <sup>2</sup>	50000.000	
		Krotność = 4		RAZEM	50000.000
		50000			
14	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m <sup>2</sup>		
d.5	0506-07				
	kalk. własna	50000	m <sup>2</sup>	50000.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>CZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW</b>		RAZEM	50000.000
15 d.6	KNR 2-31 1404-02 kalk. własna	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 - 0.6 m z namułu	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
<b>7</b>		<b>PŁYTY AŻUROWE</b>			
16 d.7	KNR 2-31 0105-05 kalk. własna	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
17 d.7	KNR 2-31 0105-06 kalk. własna	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
18 d.7	KNR 2-11 0411-01 kalk. własna	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000