

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Plac zabaw w Kamienicy Szlacheckiej					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		358	m ²	358.000	
				RAZEM	358.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
		358	m ²	358.000	
				RAZEM	358.000
3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oporem	m		
		75.5	m	75.500	
				RAZEM	75.500
4	kalk indyw	wykonanie nawierzchni bezpiecznej : sztuczna trawa 25 mm , na podkładzie amortyzującym 25 mm	m ²		
		358	m ²	358.000	
				RAZEM	358.000
5	kalk indyw	ogrodzenie panelowe w tym dwie furtki , oczko 50x200mm gr drutu min 4,5 mm ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze zielonym wys. panela min 1,0 m dł 2,5 m , min 2 przetłoczenia bez ostrych zakończeń mocowanie do słupków za pomocą obejm , kompletne dwie furtki z zamkniętego profilu wypełniona takim samym panelem	m		
		75.5	m	75.500	
				RAZEM	75.500
6	kal indyw	dostawa i montaż urządzeń - " Zestaw statek Frajda "	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		dostawa i montaż urządzeń - " Huśtawka bocianie gniazdo "	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		dostawa i montaż urządzeń - " Wyciąg górny "	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk indyw	dostawa i montaż urządzeń - " Orbitrek "	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk indyw	dostawa i montaż urządzeń - " Biegacz "	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk indyw	dostawa i montaż - ławka z oparciem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalk indyw	dostawa i montaż - kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk indyw	dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000