

D-2		
	proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	
	istniejące płyty korytkowe ze spadkiem kryte papą	
	przestrzeń wentylowana	
	proj. warstwa granulatu z wełny skalnej	ok.30cm
	istn.ocieplenie z wełny min.	
	istniejący strop żelbetowy	
	tynk cem.wap.	

S-1		
	tynk silikonowo–silikatowy	
	warstwy zbr. siatką z włókna szklanego	
	wełna mineralna fasada W/(mK)≤ 0,036	20cm
	istniejący mur z gazobetonu z tynkiem wewn.cem.wap.	26cm

S-2b		
	tynk silikonowo–silikatowy	
	warstwy zbr. siatką z włókna szklanego	
	styropian fasada W/(mK)≤ 0,036	17cm
	ist. ocieplenie ze styropianu	5cm
	ist. mur z gazobetonu z tynkiem wewn.cem.wap.	26cm

UWAGI:

1. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA
3. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE POWINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
5. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANIE ODDZIELENIA PPOŻ ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI DANEJ PRZEGRODY, ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
6. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIAŁÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. WSZYSTKIM WYSTĘPUJĄCYM W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKÓW TOWAROWYCH NALEŻY PRZYPISAĆ WYRAZY "LUB RÓWNOWAŻNY"
7. UŻYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNE, ORAZ PRZEDSTAWIONE NAZWY PRODUCENTÓW STANOWIĄ JEDYNIE WZORZEC JAKOŚCIOWY I SĄ PODANE W CELU OKREŚLENIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH IM STAWIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 r.poz.1202, ze zm.) I AKTAMI WYKONAWCZYMI DO NIEJ. PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNYCH, POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA TOŻSAMYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. ZAMIANA MATERIAŁÓW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA, INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA.
8. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJĘTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ, UŻYTYCH MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO ZA SKUTKI W/W POCZYNAŃ.
9. PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI I ŚLUSARKI I INNYCH ELEMENTÓW WBUDOWANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW.
10. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WYPOSAŻONE W INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO–WYWIEWNEJ

Projekt:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MSZCZONOWIE

Adres inwestycji:

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33
dz. nr ew. 167, obręb 0001 m.Mszczonów
jedn. ew.143802_4

Inwestor:

Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Projektanci:	Nr upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Trębska	12/98 Sk-ce	
Sprawdzający:		

Asystent projektanta: mgr inż. Anna Cieślak

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ C-C

Nr rysunku: - I - PW - A - 07

Projekt	Etap/bud	Faza	Branża	Nr rys.

Skala:	Data:	Rysował:	Str.
1:100	03. 2020		