

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------|--|-----|--------|
| | Kosztorys | Modernizacja sanitariatów w Domu Ludowym w Polskowi | | |
| 1 | Element | Roboty rozbiórkowe | | |
| 1 | KNR 401/354/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m ² | szt | 2,00 |
| 2 | KNNRW 3/614/5 | Rozebranie okładziny ściennej z glazury | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (3,91+2,4+1,79+0,15+2,0+2,55+1,22*4+2,12+2,00)*1,88 | | 40,984 |
| | | Minus otwory | | -4,136 |
| | | RAZEM: | m2 | 36,85 |
| 3 | KNR 401/348/3 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (1,2+1,2+2,12)*2,2-(0,8*2,05*2) | | 6,664 |
| | | RAZEM: | m2 | 6,66 |
| 4 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 9,94 |
| 5 | KNR 401/354/13 | Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, | szt | 7,00 |
| 6 | KNNR 8/128/1 | Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - do ponownego zamontowania | szt | 1,00 |
| 7 | KNNR 8/122/4 | Demontaż baterii umywalkowej | szt | 1,00 |
| 8 | KNNR 8/121/1 | Demontaż zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi 15-20 mm | szt | 2,00 |
| 9 | KNNR 8/225/3 | Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa | kpl | 1,00 |
| 10 | KNNR 8/225/5 | Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową | kpl | 2,00 |
| 11 | KNNR 9/501/5 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy żarowej | szt | 4,00 |
| 12 | KNNR 9/402/6 | Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda uszczelnionego 2-biegunowego | szt | 1,00 |
| 13 | KNNR 9/401/7 | Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego | szt | 1,00 |
| 2 | Element | Roboty budowlane | | |
| 14 | KNNR 2/1702/3 (1) | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo - obudowa rur wodociągowych i c.o. | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 0,4*(2,5+2,4) | | 1,960 |
| | | RAZEM: | m2 | 1,96 |
| 15 | KNNR 2/1207/1 | Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydry wylewany (1- i 2-warstwowy), zespolony grubości 25 mm | m2 | 9,94 |
| 16 | KNR 12/1118/11 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metoda kombinowana - wielkość płytek 60 x 120 wzór do uzgodnienia z inwestorem | m2 | 9,94 |
| 17 | KNR 12/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (2,55+2,55+3,91+3,91)*2,8-(0,9*2,05) | | 34,331 |
| | | RAZEM: | m2 | 34,33 |
| 18 | KNR 12/829/11 | Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana - wielkość płytek 40 x 60 cm wzór do uzgodnienia z inwestorem | m2 | 34,33 |
| 19 | kalkulacja własna | Wstawienie dwóch kompletnych кабин w.c. z płyt MDF | szt | 2,00 |
| 20 | KNR 401/322/2 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | szt | 7,00 |
| 21 | KNR 17/2608/3 | Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie | m2 | 9,94 |
| 22 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 9,94 |
| 23 | kalkulacja własna | Zamontowanie lustra 150 x 60 na ścianie | szt | 1,00 |
| 3 | Element | Roboty sanitarne | | |
| 24 | KNNR 4/112/1 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm | m | 10,00 |
| 25 | KNNR 4/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm | szt | 7,00 |
| 26 | KNNR 4/132/1 (1) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm | szt | 6,00 |
| 27 | KNNR 4/137/2 | Bateria umywalkowa stojąca, Dn 15 mm | szt | 2,00 |
| 28 | KNNR 4/136/1 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi 15 mm | szt | 1,00 |
| 29 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm | m | 3,70 |
| 30 | KNNR 4/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm | m | 1,40 |
| 31 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm | szt | 2,00 |
| 32 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm | szt | 2,00 |
| 33 | KNNR 4/218/1 | Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej, Fi 50 mm - podłączony w istniejącym miejscu | szt | 1,00 |
| 34 | KNNR 4/230/2 (1) | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem na jednym blacie z półką i bocznymi ściankami - wykonana na wymiar 150 x 50 x 85 cm - bez frontu | szt | 2,00 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|--|-----|-------|
| 35 | KNR GEBERIT 215/101/5 | Elementy montażowe Geberit Kombifix, za ścianą licową, do miski ustępowej | kpl | 2,00 |
| 36 | KNR GEBERIT 215/104/1 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp | kpl | 2,00 |
| 37 | KNR GEBERIT 215/105/1 | Przyciski do spluczek, podtynkowych | szt | 2,00 |
| 38 | KNNR 4/143/1 | Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - zbiornik z demontażu | kpl | 1,00 |
| 4 | Element | Roboty elektryczne | | |
| 39 | KNNR 5/1207/4 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 14,00 |
| 40 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² | m | 26,00 |
| 41 | KNNR 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 14,00 |
| 42 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze | szt | 12,00 |
| 43 | KNNR 5/306/2 (2) | Łącznik pt 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M - schodowy | szt | 3,00 |
| 44 | KNNR 5/308/4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm ² | szt | 3,00 |
| 45 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne typu LED, do 20 W - typu LED | kpl | 2,00 |
| 46 | KNNR 5/502/1 (2) | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - kinkiet typu LED | kpl | 2,00 |