

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
34923000-3	Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
NAZWA INWESTYCJI:	Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1361 D oraz drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr 473, 477 AM-1 obr. Lubnów
NAZWA INWESTORA:	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ADRES INWESTORA:	ul. Łączna 1c 55-100 Trzebnica

#### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Adam Ozimina

#### DATA OPRACOWANIA:

18.03.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

18.03.2022

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1361 D oraz drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)</b>					
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	m		
		27	m	27,00	
				RAZEM	<b>27,00</b>
2 d.1		Opracowanie ,zatwierdzenie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji uchu na czas robót	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
3 d.1	KNR AT-03 0104-03 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m2		
		257	m2	257,00	
				RAZEM	<b>257,00</b>
4 d.1	KNR 2-31 0804-03 0804-04 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m2		
		70	m2	70,00	
				RAZEM	<b>70,00</b>
<b>2</b>	<b>45111000-8</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
5 d.2	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		40	m3	40,00	
				RAZEM	<b>40,00</b>
<b>3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>Prace nawierzchniowe</b>			
6 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		195	m2	195,00	
				RAZEM	<b>195,00</b>
7 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		195	m2	195,00	
				RAZEM	<b>195,00</b>
8 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		340	m2	340,00	
				RAZEM	<b>340,00</b>
9 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mAC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		178	m2	178,00	
				RAZEM	<b>178,00</b>
10 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		162	m2	162,00	
				RAZEM	<b>162,00</b>

## Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1361 D oraz drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		65	m2	65,00	
				RAZEM	<b>65,00</b>
12 d.3	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		
		400	m2	400,00	
				RAZEM	<b>400,00</b>
<b>4</b>	<b>34923000-3</b>	<b>Organizacja ruchu docelowego</b>			
13 d.4	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
14 d.4	kalk. własna	Usunięcie istniejącego oznakowania P-1e	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	<b>16,00</b>
15 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	<b>4,00</b>
16 d.4	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	<b>6,00</b>
17 d.4	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	<b>12,00</b>