


LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ nr 5a




- OBJAŚNIENIA:
1. pompa głębinowa z wyposażeniem - do demontażu
  2. rurociąg tłoczny wody surowej wewnątrz studni - do demontażu
  3. rurociąg tłoczny wody surowej wraz z wyposażeniem wewnątrz obudowy podziemnej - do demontażu
  4. głowica nastudzienna stalowa - do demontażu
  5. obudowa nastudzienna - podziemna komora z kręgów betonowych DN1500 przykryta płytą betonową włazem - do rozbiórki
  6. kolumna filtrowa Ø325mm do demontażu (podjęcie próby wyciągnięcia)
    - 6.1. rura nadfiltrkowa, L=4m - do demontażu
    - 6.2. filtr siatkowy, typ "łódzki", L=12m - do demontażu
    - 6.3. rura podfiltrkowa, L=2m - do demontażu
  7. rury wiertnicze osłonowe de508mm - podjęcie próby wyciągnięcia
  8. wykonanie korka betonowego w górnej części otworu po studni
  9. osadzenie płyty betonowej nad zasypałym otworem studni z trwałym opisem zlikwidowanego otworu

UWAGA:  
LIKWIDACJĘ STUDNI nr 5a  
WYKONAĆ WG ZATWIERDZONEGO  
PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

UWAGA:  
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  
DEMONTAŻOWYCH UPEWNIĆ SIĘ  
ŻE ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE  
STUDNI ZOSTAŁO TRWALE ODCIĘTE

jednostka projektowa:



**"INWOD"**  
Inżynieria Środowiska Wodnego  
Projektowanie i Nadzory  
70-781 Szczecin  
ul. Zielone Wzgórze 18/8  
tel./fax. 091-488-38-28

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.  
Piotr Byczkowski  
upr. 160/Sz/2002

SPRAWDZIŁ:

mgr inż.  
Waldemar Łagiewka  
upr. 232/Sz/89

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

inwestor:

**Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.**  
ul. I Brygady Legionów 18a  
72-100 Goleniów

nazwa inwestycji:

Budowa studni głębinowej zastępczej nr 5b na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej przy ul. Rybackiej w Goleniowie

stadium:

projekt budowlany i wykonawczy

branża:

instalacyjna - sanitarna

tytuł opracowania:

Projekt studni głębinowej zastępczej nr 5b

tytuł rysunku:

LIKWIDACJA studni głębinowej nr 5a - rzut i przekrój

miejsce i data:	nr rys.:
SZCZECIN, 10. 2019	3
skala:	
1 : 25	