

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych o masie 10 kg	szt.		
d.1	0204-07	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego	kpl.		
d.1	0521-02	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły dla otworów	m ²		
d.1	01 0331-04	drzwiowych i okiennych na zaprawie cementowej	m ²	2,280	
		2,28		RAZEM	2,280
4	KNR-W 4-	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³		
d.1	01 0212-01	grubości do 15 cm	m ³	2,750	
		2,75		RAZEM	2,750
5	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	01 0353-05	5,46	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty murowe i żelbetowe			
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł. gruntowym [C8/10]	m ³		
d.2	1101-01	0,58	m ³	0,580	
				RAZEM	0,580
7	KNR 2-02	Ławy fundamentowe schodkowe żelbetowe, szerokości do 2 m -[B25]	m ³		
d.2	0202-05	1,21	m ³	1,210	
				RAZEM	1,210
8	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	m ²		
d.2	0107-01	24,208	m ²	24,208	
				RAZEM	24,208
9		Wypełnienie szczeliny między ścianką i stropem pianką montażową lub innym elastycznym materiałem	m		
d.2		12,76	m	12,760	
				RAZEM	12,760
10	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² - wykonanie poduszek betonowych(UWAGA: belki ustawiane pojedynczo)	szt.		
d.2	0206-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabr. L19 [z wypełnieniem przestrzeni twaroplastyczną zaprawą cementową i zaklinowanie klinami]	m		
d.2	0126-05	R=1.3 1,6	m	1,600	
				RAZEM	1,600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty wykończeniowe			
12		Sufity podwieszane modułowe o wym 60*60 cm	m ²		
d.3		36,03	m ²	36,030	
				RAZEM	36,030
13	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0801-02	44,53	m ²	44,530	
				RAZEM	44,530
14		Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. z gipsu szpachlow. wyk. ręcz na ścianach na podłożu z tynku.	m ²		
d.3		44,53	m ²	44,530	
				RAZEM	44,530
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	132,07	m ²	132,070	
				RAZEM	132,070
16	NNRNKB 7	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (zaprawa EVI- sucha mieszanka)	m ²		
d.3	1130-02	36,65	m ²	36,650	
				RAZEM	36,650
17		Posadzki z płytek gresowych, zaprawa do spoinowania mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.	m ²		
d.3		36,65	m ²	36,650	
				RAZEM	36,650
18	KNR 0-19	Montaż zestawów zespolonych drzwi i okien z PCV bez obróbki osadzenia	m ²		
d.3	1022-12	5,46	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460
19		Montaż nawiewników	kpl.		
d.3		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
20		Zawór grzejnikowy termostatyczny	szt		
d.3		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
21		Głowica grzejnikowa termostatyczna	szt		
d.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22		Przebudowa istniejącej instalacji c.o.	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KKNR 4	Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 3000mm i wysokości 600-900mm	szt.		
d.3	0418/08	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR- W 5-	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.		
d.3	08 0512/03	8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000