



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20, tel. (83) 343-40-68,

(83) 343-47-35, tel./fax (83) 344-37-06

NIP 537-19-50-595

REGON 000570559

NZP.677/2022

Biała Podlaska, dnia 19.10.2022 r.

WYJAŚNIENIA/MODYFIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę klimatyzatorów ściennych wraz z montażem w budynku filii Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Radziniu Podlaskim” [Nr. Sprawy: NZP.677/2022].

W imieniu Zamawiającego – SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej, w związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie punktu 23 zapytania ofertowego, poniżej przekazuje się treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego to jest projekt umowy, a nie tak jak pisze w zapytaniu ofertowym, że jest to formularz asortymentowo-cenowy, który należy wraz z ofertą. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności?

Odpowiedź: zamawiający na podstawie pkt. 28 Zapytania ofertowego modyfikuje treść zaproszenie do złożenia oferty w zakresie zapytania ofertowego po przez usunięcie w punkcie 5 ust 2) tekstu „ wraz z formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia)”.

Jest: „Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) dostępnego na platformie wraz z formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia)”

Zmieniono na: „Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) dostępnego na platformie”.

Pytanie nr 2. Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia.

Odpowiedź: Budynek parterowy. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

Pytanie nr 3. Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 6 klimatyzatorów?

Odpowiedź: Skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie na zewnątrz budynku.

Pytanie nr 4. Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 6 klimatyzatorów?

Odpowiedź: Skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie na zewnątrz budynku.

Pytanie nr 5. Jednostki zewnętrzne należy zamontować na elewacji?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z załączonym schematem.

Pytanie nr 6. Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego Gdzie znajduje się źródło zasilania oraz proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 6 pomieszczeń.

Odpowiedź: Zasilanie z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w garażu - na rzucie przyziemia pomieszczenie na przedłużeniu korytarza (15) w odległości ok 6 m od wejścia do pomieszczenia. Przewody można umieścić w suficie podwieszanym w korytarzy i pomieszczeniach w których będą umieszczane jednostki. Lokalizacja urządzeń zgodnie z załączonym schematem - (pomieszczenia są zwymiarowane). Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

Załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia zawiera rzut budynku z lokalizacją rozdzielni

elektrycznej.

Pytanie nr 7. Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 6 klimatyzatorów

Odpowiedź: Lokalizacja urządzeń zgodnie z załączonym schematem - (pomieszczenia są zwymiarowane). Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

Pytanie nr 8. Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 6 klimatyzatorów

Odpowiedź: Lokalizacja urządzeń zgodnie z załączonym schematem - (pomieszczenia są zwymiarowane). Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

Pytanie nr 9 . Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 6 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym schematem - (pomieszczenia są zwymiarowane). Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

Pytanie nr 10. Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?

Odpowiedź: W korytkach.

Pytanie nr 11. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

Odpowiedź: W suficie podwieszanym. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

Pytanie nr 12. Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Odpowiedź: Ściany murowane z bloczków gazobetonowych, sufity podwieszane rastrowe.

Pytanie nr 13. Czy mają być zasilane z gniazdek w pomieszczeniach które obsługują.

Odpowiedź: Zasilanie z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w garażu - na rzucie przyziemia pomieszczenie na przedłużeniu korytarza (15) w odległości ok 6 m od wejścia do pomieszczenia. W rozdzielni są wolne miejsca na 6 dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych.

Załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia zawiera rzut budynku z lokalizacją rozdzielni elektrycznej.

Pytanie nr 14. Czy mają być wyprowadzone obwody z rozdzielni jeśli tak to proszę zaznaczyć lokalizację tej rozdzielni na rzucie oraz poinformowanie czy w rozdzielni jest miejsce na dodatkowe 6 zabezpieczeń nadprądowych.

Odpowiedź: Zasilanie z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w garażu - na rzucie przyziemia pomieszczenie na przedłużeniu korytarza (15) w odległości ok 6 m od wejścia do pomieszczenia. W rozdzielni są wolne miejsca na 6 dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych.

Załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia zawiera rzut budynku z lokalizacją rozdzielni elektrycznej.

Pytanie nr 15. Czy prowadzenie instalacji freonowej w korytkach plastikowych jest akceptowalne.

Odpowiedź: tak, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie nr 16. Czy strop podwieszony w komunikacji jest rozbieralny (kasetonowy)

Odpowiedź: tak, strop podwieszony w komunikacji jest rozbieralny (kasetonowy).

Pytanie nr 17. Instalacja odpływu skroplin wyprowadzona wraz z instalacją freonową na zewnątrz.

Odpowiedź: tak, Instalacja odpływu skroplin wyprowadzona wraz z instalacją freonową na zewnątrz.

Pytanie nr 18. Jaki jest wymagany okres gwarancji na urządzenia. Trwanie gwarancji jest limitowane zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów lub importerów. Wykonywanie przeglądów urządzeń dwa razy w roku. Czy te koszty mają być ujęte w ofercie czy Inwestora zawrze stosowne umowy z autoryzowanymi serwisami tych urządzeń.

Odpowiedź: Tak jak gwarancja producenta oferowanego klimatyzatora przewiduje, przeglądy w tym okresie należy ująć w ofercie.

Pytanie nr 19. Obiekt jest czynny w jakich godzinach pracy można będzie prowadzić roboty montażowe.

Odpowiedź: Obiekt czynny jest całodobowo, prace można prowadzić od 7:00 do 21:00.

Pytanie nr 20. Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy w okresie gwarancji?

Odpowiedź: tyle razy ile wymaga tego gwarancja oferowanego klimatyzatora.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do wyjaśnień (rzut przedstawiający lokalizację rozdzielni elektrycznej).