

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach - instalacje elektryczne wewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : 11-500 Wilkasy, ul. Olsztyńska 54
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
ADRES INWESTORA : 11-500 Wilkasy, ul. Olsztyńska 54
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta
11-500 GIZYCKO WILKASY, ul. Jarzębinowa 5
DATA OPRACOWANIA : 12.2023r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2023r

Data zatwierdzenia

PROJEKTANT ELEKTRYK
Wiesław Baluta
upr-proj. SUW 86/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach					
1 45311200-2 Tablica rozdzielcza - dobudowa					
1	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w tablicach istniejących	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2 45311200-2 Instalacja elektryczna - obwody zasilane z istniejących tablic					
2	KNNR 5 d.2 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
		10	otw.	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNNR 5 d.2 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		280	m	280.00	
				RAZEM	280.00
4	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYp 3*1,5	m		
		320	m	320.00	
				RAZEM	320.00
3 45311200-2 Montaż opraw oświetleniowych					
5	KNNR 5 d.3 0511-01	Oprawy LED Aw 1h	kpl.		
		38	kpl.	38.00	
				RAZEM	38.00
4 45311200-2 Badania i pomiary					
6	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.00	
				RAZEM	4.00