

## Obmiar

| Lp.               | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-------------------|--|---|------|---------|---------|
| <b>KOSZTORYS:</b> |  |   |      |         |         |
| 1                 |  | <b>Roboty budowlane</b>   |      |         |         |
| 1 d.1             | KNR 4-04<br>0504-03                              | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w kuchni i sanitariatach  | m2   |         |         |
|                   |  | 9,9 + 5,7 + 8,1 + 8,5 + 3,3   | m2   | 35,500  |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 35,500  |
| 2 d.1             | NNRNKB<br>202 2805-05                            | Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej  | m2   |         |         |
|                   |  | 9,9 + 5,7 + 8,1 + 8,5 + 3,3   | m2   | 35,500  |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 35,500  |
| 3 d.1             | KNR-W 2-02<br>2003-05                            | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02             | m2   |         |         |
|                   |  | 1,08 * 4,5 + 2,09 * 2,5   | m2   | 10,085  |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 10,085  |
| 4 d.1             | KNR-W 2-02<br>0108-03                            | Wymurowanie ścianki ogniowej  | m2   |         |         |
|                   |  | 0,71 * 4,0  | m2   | 2,840   |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 2,840   |
| 5 d.1             | KNR-W 4-01<br>0711-03                            | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych - przyjęto 5% powierzchni ścian | m2   |         |         |
|                   |  | 429,255   | m2   | 429,255 |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 429,255 |
| 6 d.1             | KNR-W 2-02<br>1022-01 +<br>KNR-W 2-02<br>1025-03 | Drzwi wewnętrzne  | szt  |         |         |
|                   |  | 7   | szt  | 7,000   |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 7,000   |
| 7 d.1             | KNR-W 2-02<br>0840-05                            | Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej   | m2   |         |         |
|                   |  | (9,82 + 6,08 + 5,24 + 5,26 + 7,53) * 2,0 + 2,74 * 0,6 + 1,83 * 0,6 + 0,6 * 0,6  | m2   | 70,962  |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 70,962  |
| 8 d.1             | KNR-W 4-01<br>1204-08                            | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności   | m2   |         |         |
|                   |  | 429,255   | m2   | 429,255 |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 429,255 |
| 9 d.1             | NNRNKB<br>202 2702-01                            | Sufity podwieszane kasetonowe   | m2   |         |         |
|                   |  | 9,9 + 5,7 + 8,1 + 8,5 + 3,3 + 112,9 + 6,0   | m2   | 154,400 |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 154,400 |
| 10 d.1            | KNR-W 2-02<br>1510-03                            | Malowanie ścian   | m2   |         |         |
|                   |  | (55,72 - 5,12 + 13,2 + 9,82 + 6,08 + 5,24 + 5,26 + 7,53 + 8,7 + 1,98 * 5) * 4,5 - poz.7   | m2   | 452,523 |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 452,523 |
| 11 d.1            | wycena<br>indywidualna                           | Wywóz i utylizacja gruzu  | kpl. |         |         |
|                   |  | 1   | kpl. | 1,000   |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 1,000   |
| 2                 |  | <b>Roboty branży instalacji sanitarnych</b>   |      |         |         |
| 12 d.2            | KNR-W 2-15<br>0112-01                            | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) - wodociągowe   | m    |         |         |
|                   |  | 60  | m    | 60,000  |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 60,000  |
| 13 d.2            | KNR-W 2-15<br>0116-07                            | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych   | szt. |         |         |
|                   |  | 9   | szt. | 9,000   |         |
|                   |  |   |      | RAZEM   | 9,000   |



## Obmiar

| Lp.       | Podstawa               | Opis i wyliczenia  | j.m.       | Poszcz. | Razem  |
|-----------|------------------------|--|------------|---------|--------|
| 14<br>d.2 | KNR-W 2-15<br>0208-03  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne                                    | m          |         |        |
|           |                        | 30   | m          | 30,000  |        |
|           |                        |  |            | RAZEM   | 30,000 |
| 15<br>d.2 | KNR-W 2-15<br>0211-03  | Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC                   | pode<br>j. |         |        |
|           |                        | 9  | pode<br>j. | 9,000   |        |
|           |                        |  |            | RAZEM   | 9,000  |
| 16<br>d.2 | KNR-W 2-15<br>0137-01  | Baterie umywalkowe lub zmywakowe                                 | szt.       |         |        |
|           |                        | 6  | szt.       | 6,000   |        |
|           |                        |  |            | RAZEM   | 6,000  |
| 17<br>d.2 | KNR-W 2-15<br>0234-02  | Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym                         | kpl.       |         |        |
|           |                        | 1  | kpl.       | 1,000   |        |
|           |                        |  |            | RAZEM   | 1,000  |
| 18<br>d.2 | KNR-W 2-15<br>0230-02  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem<br>gruszkowym          | kpl.       |         |        |
|           |                        | 4  | kpl.       | 4,000   |        |
|           |                        |  |            | RAZEM   | 4,000  |
| 19<br>d.2 | KNR-W 2-15<br>0229-05  | Zlewozmywaki z blachy  | szt.       |         |        |
|           |                        | 2  | szt.       | 2,000   |        |
|           |                        |  |            | RAZEM   | 2,000  |
| 20<br>d.2 | wycena<br>indywidualna | Dostarczenie, montaż i podłączenie podgrzewaczy<br>przepływowych | szt        |         |        |
|           |                        | 4  | szt        | 4,000   |        |
|           |                        |  |            | RAZEM   | 4,000  |