


# PRZEKRÓJ AT-AT



KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm KOLOR SZARY	6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	5 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA - MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 0-31,5MM, GR. 10 CM, LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU, GR. 15 CM,	10-15 cm


ZALECA SIĘ SKRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY BETONOWEJ I ZASTOSOWANIE JAKO PODBUDOWY

KOSTKA BETONOWA 10x20x8cm KOLOR SZARY	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	5 cm
MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3 LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU	15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, GR. 20 CM,	20 cm

KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE "T" KOLOR GRAFITOWY	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	5 cm
MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3 LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU	15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, GR. 20 CM,	20 cm

KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE "T" KOLOR GRAFITOWY	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	5 cm
MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3 LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU	15 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1,5/2, GR. 20 CM,	20 cm

# PRZEKRÓJ BT-BT



6 cm	KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm KOLOR SZARY
5 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
10-15 cm	PODBUDOWA ZASADNICZA - MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 0-31,5MM, GR. 10 CM, LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU, GR. 15 CM,

ZALECA SIĘ SKRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY BETONOWEJ I ZASTOSOWANIE JAKO PODBUDOWY

6 cm	KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm KOLOR SZARY
5 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
10-15 cm	PODBUDOWA ZASADNICZA - MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 0-31,5MM, GR. 10 CM, LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU, GR. 15 CM,

ZALECA SIĘ SKRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY BETONOWEJ I ZASTOSOWANIE JAKO PODBUDOWY

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY Jakub Koralewski  
ul. Nadbrzeźna 17/86, 66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 692 06 1234  
www.apajk.pl  
e-mail: koralewski@apajk.pl



NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

REMONT ELEMENTÓW  
ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
WRĄZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA  
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  
0002 GÓRCZYN, DZIAŁKA NR 958/2, 958/5, 956/2

INWESTOR:

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
ul. WEŁNIANY, RYNEK 3  
66-400 GORZÓW WŁKP.

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKRÓJ AT-AT, BT-BT

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA NR PROJEKTU: BO-02/21

DATA: 21.06.2021 SKALA: 1:50

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jakub Koralewski upr. bud. w specj. arch. do projekt. bez ograniczeń nr LOIA/20/2006/Gw, LU-136 PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jakub Koralewski PODPIS:

KLAUZULA PRAW AUTORSKICH: Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektów APA Jakub Koralewski (Dz.U. 24/1994, poz.83, art. 115-118) NR RYSUNKU: AT/02



BUDŻET  
OBYWATELSKI 2021