

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Złotej - malowanie zewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : Złota 44, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2023r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/1/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107. R.311019289

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont świetlicy wiejskiej w Złotej - malowanie zewnętrzne			
1		Odgrzybianie elewacji	m ²		
d.1		17.25*9.0*2+3.50*3.80*2+10.12*3.80*2	m ²	414.012	
				RAZEM	414.012
2		Uzupełnienie tynków o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3		(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowanie - ściany budynku	m ²		
d.1		poz. 1	m ²	414.012	
				RAZEM	414.012
4		Malowanie elewacji budynku farbami silikonowymi w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym	m ²		
d.1		poz. 1	m ²	414.012	
				RAZEM	414.012
5		Malowanie liter napisu "ŚWIETLICA WIEJSKA W ZŁOTEJ" (23 litery o wys.30cm)	szt.		
d.1		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
6		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1		17.25*9.0*2	m ²	310.500	
				RAZEM	310.500
7		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1		(poz.:1,3,4,5)			