
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9

Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu - budynek WTZ

ADRES INWESTYCJI: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1a

NAZWA INWESTORA: JASTRZĘBIE- ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU
REPREZENTOWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

ADRES INWESTORA: 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. 1 MAJA 55

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dział Techniczny MZN

DATA OPRACOWANIA: 11.07.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

11.07.2023

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45261210-9	REMONT POKRYCIA DACHU - WIELKOPOLSKA 1A WTZ			
1	d.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	pas nadrynnowy kominy	17,80 * 0,25	m2	4,450	
		(0,66 * 2 + 0,41 * 2 + 0,41 * 2 + 1,80 * 2 + 0,43 * 2 + 1,54 * 2 + 0,41 * 2 + 1,23 * 2) * 0,40	m2	5,512	
				RAZEM	9,962
2	d.1	Rozebranie rynny PCV	m		
	analogia	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	d.1	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	d.1	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	d.1	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
	analogia	17,80 * 11,30	m2	201,140	
				RAZEM	201,140
7	d.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
	analogia	poz.6	m2	201,140	
				RAZEM	201,140
8	d.1	Rozebranie izolacji z styropapy na dachu	m2		
	analogia	poz.6	m2	201,140	
				RAZEM	201,140
9	d.1	Osuszanie ręczne powierzchni poziomych	m2		
		poz.6	m2	201,140	
				RAZEM	201,140
10	d.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - styropapa 20 cm	m2		
	analogia	poz.6	m2	201,140	
				RAZEM	201,140
11	d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		poz.6	m2	201,140	
				RAZEM	201,140
12	d.1	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		0,66 * 2 + 0,41 * 2 + 0,41 * 2 + 1,80 * 2 + 0,43 * 2 + 1,54 * 2 + 0,41 * 2 + 1,23 * 2	mb obw odu	13,780	
				RAZEM	13,780
13	d.1	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		11,30 * 2 + 17,80	mb	40,400	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40,400
14	d.1	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		1,75 * 2 + 1,44 * 2	mb obw odu	6,380	
				RAZEM	6,380
15	d.1 analogia	Demontaż i montaż wsporników instalacji odgromowej	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
16	d.1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
	pas nadrynnowy	17,80 * 0,25	m2	4,450	
	kominy	(0,66 * 2 + 0,41 * 2 + 0,41 * 2 + 1,80 * 2 + 0,43 * 2 + 1,54 * 2 + 0,41 * 2 + 1,23 * 2) * 0,10	m2	1,378	
	wyłaz	(1,75 * 2 + 1,44 * 2) * 0,10	m2	0,638	
	ogniomury	(11,30 * 2 + 17,80) * 0,10	m2	4,040	
				RAZEM	10,506
17	d.1	Wypełnienie spoin masą silikonową- uszczelniacz dekarSKI	m		
		17,80 + 11,30 * 2 + 1,75 * 2 + 1,44 * 2 + 0,66 * 2 + 0,41 * 2 + 0,41 * 2 + 1,80 * 2 + 0,43 * 2 + 1,54 * 2 + 0,41 * 2 + 1,23 * 2	m	60,560	
				RAZEM	60,560
18	d.1	Wywóz i utylizacja styropianu i papy	m3		
		poz.6 * 0,20	m3	40,228	
				RAZEM	40,228
19	d.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
20	d.1	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5)			