

Dąbrowa, dnia 14 09 2021 r.

Opinia Nr 719/2021

z wyniku przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w Dąbrowie ul. Solomyka Nr 64

dotycząca mieszkania Nr Ob. Gmina Dąbrowa

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Ob. Kowalek Pastuszka w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

Inwentaryzacja przewodów kominowych

W związku z czym stwierdza się co następuje:

W przewodzie nr 2 podłączony jest komin na I piętro. Przewód kominowy nie posiadał drzwiczek wyjściowych.
W przewodzie nr 4 podłączony jest w piwnicy do pomieszczenia kotłowni kocioł 10 na oleju opałowym.
Brak wentylacji mechanicznej w kotłowni. Mały podłogowy kładek wentylacyjny w przedziale nr 3.
po uprzednim odstawieniu przewodu do elektrycznego przepływu.
W pozostałych przewodach brak podłączeń.
Kominowy przewód nr 1, 3 i 4 wysiada 14x14 cm. Przewód nr 2 posiada wymiar 28x28 cm.
Przewody nr 5 i 6 posiadają wymiar 14x14 cm.
Przewód nr 4 jest dworurówkowy do poziomu I w piwnicy - wyposażony w kładek kominowy p/130.
Przewód nr 1 jest średnicą od poziomu I w piwnicy na wysokości 3 m.
Przewód nr 2 jest średnicą od poziomu I w piwnicy na wysokości 7 m.
Przewód nr 3 jest średnicą od poziomu I w piwnicy na wysokości 7 m - obrotowa strona.
Przewód nr 5 jest średnicą od poziomu I w piwnicy na wysokości 2,5 m.
Przewód nr 6 jest średnicą od poziomu I w piwnicy na wysokości 3,5 m.
Wszystkie przewody posiadają górne węzły ponad dachem. Ogród przewodu nr 4 nie posiada drzwiczek wyjściowych. Przewody są umieszczone ponad dachem.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych, wydanych na ich podstawie.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gminy Dąbrowa

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić ponownie do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

WPISANY POD NUMEREM 891/79

Pastuszka Henryk
(pieczęć i podpis)

SZKIC ORIENTACYJNY:

Budynek Szarechów



Dobrowa ul. Kłompa nr 69