

„Budowa drogi gminnej w m. Margońska Wieś ul. Kościuszki przy parku”					
KOSZTORYS OFERTOWY					
nr SST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [PLN]
01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH				
	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wzniesienie i stabilizacja pasa drogowego	km	0,103		
02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
	mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy oraz utylizacją materiału (utylizacja po stronie wykonawcy)	m3	124,85		
04.00.00	PODBUDOWY				
04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
	mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża	m2	304,52		
04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA				
	warstwa odcinająca z piasku grubego o grubości 15 cm	m2	304,52		
04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm	m2	304,52		
05.00.00	NAWIERZCHNIE				
05.03.23	NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				
	naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "EKO-DOMINO" (powierzchnia przepuszczalna)	m2	221,83		
	naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "cegielka"	m2	6,27		
	naw. z kostki betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm na podsypce z piasku grubego gr. 3 cm, typ "cegielka"	m2	76,42		
06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW				
	wykonanie umocnienia skarp i terenów zielonych warstwą humusu grubości 20 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą	m2	63,96		
08.00.00	ELEMENTY ULIC				
08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
	opornik bet. 12×25×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	210		
	ustawienie krawężnika najazdowego betonowego 15×22×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	6		
	wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m3	10,1		
08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE				
	obrzeże betonowe 8×30×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	3		
	wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15	m3	0,11		
10.00.00	INNE ROBOTY				
10.10.02	REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
	Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej	kpl	1,00		
				Razem netto	
				VAT (23%)	
				Razem brutto	