

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SEKRETARIAT I BALKON			
1	KNR 4-01 0354-d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0818-d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR 4-01 0428-d.1 02	Rozebranie podłóg z płyt	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR 4-01 1202-d.1 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		57.0+60.0	m ²	117.000	
				RAZEM	117.000
5	KNR 4-01 1204-d.1 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		57.0+60.0	m ²	117.000	
				RAZEM	117.000
6	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		57.0+60.0+21.0+8.0	m ²	146.000	
				RAZEM	146.000
7	KNR 4-01 0804-d.1 07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01 0803-d.1 02	Uzupełnienie posadzki cementowej	m ²		
		8.0+21.0	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
9	NNRNKB 202 d.1 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm	m ²		
		77.0	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
10	NNRNKB 202 d.1 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszce metalowym	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
11	NNRNKB 202 d.1 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
12	KNR 2-02 1112-d.1 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNR 2-02 1112-d.1 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
14	KNR 2-02 1113-d.1 06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR 4-01 0318-d.1 02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 1204-d.1 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		77.0+60	m ²	137.000	
				RAZEM	137.000
17	KNR 4-01 0321-d.1 01	Obsadzenie podokienników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.1	wykonanie nowej instalacji elektrycznej(4 ośw., 9 x230, 2 xgniazdka komp.)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.1	Wymiana grzejnika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.1	montaż umywalki z wykonaniem instalacji wod-kan	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		GABINET			
21	KNR 4-01 0354-d.2 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0818-d.2 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		19.0	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
23	KNR 4-01 0428-d.2 02	Rozebranie podłóg z płyt	m ²		
		19.0	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
24	KNR 4-01 1202-d.2 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
		59.0	m ²	59.000	
				RAZEM	59.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 59.0	m ² m ²	 59.000	 59.000
				RAZEM	59.000
26 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 77.0	m ² m ²	 77.000	 77.000
				RAZEM	77.000
27 d.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej 19.0	m ² m ²	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
28 d.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm 77.0	m ² m ²	 77.000	 77.000
				RAZEM	77.000
29 d.2	NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 19.0	m ² m ²	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
30 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 19.0	m ² m ²	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
31 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 19.0	m ² m ²	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
32 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.0	m ² m ²	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
33 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
34 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
35 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 77.0	m ² m ²	 77.000	 77.000
				RAZEM	77.000
36 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
37 d.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 12.0	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
38 d.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 12.0	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
39 d.2		wykonanie nowej instalacji elektrycznej(4 ośw., 9 x230, 2 xgniazdko komp.) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
40 d.2		Wymiana grzejnika 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
41 d.2		montaż umywalki z wykonaniem instalacji wod-kan 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3		ŁAZIENKA DUŻA			
42 d.3	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 19.0	m ² m ²	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
43 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 47.0	m ² m ²	 47.000	 47.000
				RAZEM	47.000
44 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 13.0	m ² m ²	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
45 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 13.0	m ² m ²	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
46 d.3	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach 47.0	m ² m ²	 47.000	 47.000
				RAZEM	47.000
47 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" Krotność = 2 60.0	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
48 d.3	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe 13	m ² m ²	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.3	NNRNKB 202 2024-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 13	m ² m ²	 13.000	 13.000
50 d.3	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym 47.0	m ² m ²	 47.000	 47.000
51 d.3	KNR 4-01 0803- 02	Uzupełnienie posadzki cementowej 13.0	m ² m ²	 13.000	 13.000
52 d.3	KNR 4-01 0304- 04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 4,0*0.60	m ³ m ³	 2.400	 2.400
53 d.3		Wykucie szczepi , obsadzernie nadproża , obróbka nadproża 1	szt szt	 1.000	 1.000
54 d.3	KNR 4-01 0349- 02	Rozebranie ścian 2,0*0.60	m ³ m ³	 1.200	 1.200
55 d.3	NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 13.0	m ² m ²	 13.000	 13.000
56 d.3	KNR 4-01 0318- 02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt szt	 2.000	 2.000
57 d.3	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian i posadzki o pow.do 10 m2 płytkami 59.0	m ² m ²	 59.000	 59.000
58 d.3		Wykonanie instalacji wod-kan(wc x 2 szt. , odpływ liniowy, prysznic+kabina+ folia w płynie, umywalka x 2 szt.) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
59 d.3		wymiana grzejnika 2	szt szt	 2.000	 2.000
60 d.3		Wymiana instalacji elektrycznej 1	szt szt	 1.000	 1.000
61 d.3		Wykonanie ścianek i drzwi do wc z HPL 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
4		ŁAZIENKA MAŁA		RAZEM	1.000
62 d.4	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 33.0	m ² m ²	 33.000	 33.000
63 d.4	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.0	m ² m ²	 5.000	 5.000
64 d.4	KNR 4-01 0804- 07	Zerwanie posadzki cementowej 5.0	m ² m ²	 5.000	 5.000
65 d.4	KNR 4-01 0701- 03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach 33.0	m ² m ²	 33.000	 33.000
66 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" Krotność = 2 38.0	m ² m ²	 38.000	 38.000
67 d.4	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
68 d.4	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym 33.0	m ² m ²	 33.000	 33.000
69 d.4	KNR 4-01 0803- 02	Uzupełnienie posadzki cementowej 5.0	m ² m ²	 5.000	 5.000
70 d.4	NNRNKB 202 2030-02	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 5.0	m ² m ²	 5.000	 5.000
71 d.4	KNR 4-01 0318- 02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt szt	 1.000	 1.000
72 d.4	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian i posadzki o pow.do 10 m2 płytkami 38.0	m ² m ²	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.4		Wykonanie instalacji wod-kan(wc x 1szt. , odpływ liniowy, prysznic+kabina+ folia w płynie, umywalka x 1 szt.) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
74 d.4		wymiana grzejnika 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
75 d.4		Wymiana instalacji elektrycznej 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
76 d.4		Wykonanie ścianek i drzwi do wc z HPL 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5		UTYLIZACJA ODPADÓW			
77 d.5		Transport i utylizacja odpadów 12	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
78 d.5	KNR 4-01 0106-04	-usunięcieZ budynku gruzu 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
79 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km 12	m ³ m ³	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000