

Przedmiar Robót
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Świącica od km 9+100 do km 10+595 -I etap

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Chodnik					
1	SST D-01-d.1 02-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 2462.50	m ²		
			m ²	2462.50	
				RAZEM	2462.50
2	SST D-01-d.1 02-04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 1495	m		
			m	1495.00	
				RAZEM	1495.00
3	SST D-04-d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1320	m ²		
			m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
4	SST D-04-d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1582.50	m ²		
			m ²	1582.50	
				RAZEM	1582.50
5	SST D-04-d.1 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1320	m ²		
			m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
6	SST D-04-d.1 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1582.50	m ²		
			m ²	1582.50	
				RAZEM	1582.50
7	SST D-01-d.1 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1495	m		
			m	1495.00	
				RAZEM	1495.00
8	SST D-01-d.1 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (wymiana uszkodzonych krawężników) 100	m		
			m	100.00	
				RAZEM	100.00
9	SST D-01-d.1 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1582.50	m ²		
			m ²	1582.50	
				RAZEM	1582.50
10	SST D-01-d.1 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1320	m ²		
			m ²	1320.00	
				RAZEM	1320.00
2 Odowdnienie					
11	SST D-01-d.2 02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (renowacja rowu) wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów pod zjazdami 600	m ³		
			m ³	600.00	
				RAZEM	600.00
12	SST D-01-d.2 06.01.01	Ścieki z elementów betonowych koryta głębokie (KOLEJOWE) 50X70X59 na ławie betonowej. 1050	m		
			m	1050.00	
				RAZEM	1050.00
13	SST D-01-d.2 06.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie z uzupełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementową. 840	m ²		
			m ²	840.00	
				RAZEM	840.00
14	SST D-01-d.2 02-04	Rozbiórka przepustów rurowych pod zjazdami - rury o średnicy 40 cm z odwiezieniem rur z rozbiórki na plac OD w Staszowie . 444	m		
			m	444.00	
				RAZEM	444.00
15	SST D-01-d.2 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o średnicy 40 cm układane na ławie z piaskowca naturalnego gr 25cm 74x6=444 444	m		
			m	444.00	
				RAZEM	444.00
16	SST D-01-d.2 06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 74x2=148 148	szt		
			szt	148.00	
				RAZEM	148.00
17	SST D-03-d.2 01-01	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 2x80 cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr 6cm i warstwa ścieralna gr 4cm gr 25cm wraz z montażem barierki U-12a 2 x8mb 10	m		
			m	10.00	
				RAZEM	10.00

Przedmiar Robót
 Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica - Brody - Grobla w miejscowości Święcica od km 9+100 do km 10+595 -I etap

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	SST D-03-d.2 01-01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 2x80 cm wykonane z betonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
19	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie wraz z uzupełnieniem kruszywem 0-32mm gr 8cm 1500	m ² m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00