

USŁUGI PROJEKTOWE*Mieczysław Nurczyk*

11-700 Mrągowo, ul. Młynowa 25

NIP 7421102931, tel. 501 362 686

STAROSTWO POWIATOWE**w Mrągowie**

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A

-4-

Egz. 4**P R O J E K T****Rodzaj dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY****Branża: BUDOWNICTWO WODNE****Obiekt: POMOST REKREACYJNY****Kategoria obiektu budowlanego: VIII.****Lokalizacja: Działka nr 1 obręb Notyst Mały
(jezioro Notyst Mały),
gmina Mrągowo, powiat mrągowski****Inwestor: Gmina Mrągowo
Ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo**

Niniejszy załącznik stanowi
integralną część Nr
z dnia
zawiera arkuszy
ponumerowanych i zabezpieczonych
podpis

Z up. STAROSTY*Anna Marynowska*

WYDZIAŁ ARCHITEKTURA I INŻYNIERIA BUDOWLANEGO

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia Projektowe	Data	Podpis
Opracował	Mieczysław Nurczyk	Nr 68/89/OL	04.2020 r.	PROJEKTANT <i>Mieczysław Nurczyk</i> upr. proj. Nr 68/89/OL
Projektant	mgr inż. K. Krupowicz	Nr 241/87/OL	04.2020 r.	<i>mgr inż. Krupowicz</i> Up. bud. nr 241/87/OL

S P I S T R E Ś C I :

CZEŚĆ OPISOWA

- str. 3

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Opis techniczny | - str. 4-9 |
| 2. Oświadczenie o sporządzeniu projektu | - str. 10 |
| 3. Informacja „bioz” | - str. 11-13 |
| 4. Uprozczone wypisy z rejestru gruntów (kserokopie) | - str. 14-15 |

CZEŚĆ GRAFICZNA

- str. 16

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Projekt zagospodarowania działki w skali 1 : 500 | - str. 17 |
| 2. Rzut pomostu w skali 1 : 80 | - str. 18 |
| 3. Schemat palowania pomostu w skali 1 : 80 | - str. 19 |
| 4. Przekroje poprzeczne pomostu A - A i D - D w skali 1 : 50 | - str. 20 |
| 5. Przekrój podłużny pomostu C - C w skali 1 : 80 | - str. 21 |

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. Lokalizacja

Projektowany pomost rekreacyjny zlokalizowany jest na działce nr 1 obręb Notyst Mały (jezioro Notyst Mały) na wysokości działki nr 37/2 obręb Mierzejewo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski.

1.2. Materiały wyjściowe

W opracowaniu wykorzystano:

- a) Decyzję Nr 33/2020 o warunkach zabudowy z dnia 29.01.2020 r. wydaną przez Wójta Gminy Mrągowo.
- b) Decyzję z dnia 21 kwietnia 2020 r. znak: BI.ZUZ.3.4210.30.2020.KG wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku - pozwolenie wodnoprawne.

1.3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu uzyskania pozwolenia na budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Notyst Mały.

1.4. Pozwolenie na budowę

Projektowany pomost rekreacyjny ma całkowitą długość 58,00 m (47 + 11).
Max. wysokość od korony pomostu do dna jeziora wynosi 2,60 m.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 209) na budowę pomostu o długości całkowitej 58,00 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu wynoszącej 2,60 m jest wymagane pozwolenie na budowę.

1.5. Ubiegający się o pozwolenie na budowę pomostu

O pozwolenie na budowę ubiega się: Gmina Mrągowo - adres:
Ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.

1.6. Strony występujące w postępowaniu administracyjnym

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku
- adres: ul. Wodna 4, 11-400 Giżycko.
2. Gospodarstwo Rybackie Sp. z o. o. w Mrągowie - adres: ul. Młodkowskiego 22,
11-700 Mrągowo.
3. Gmina Mrągowo - adres: ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.

1.7. Stan prawny nieruchomości

- a) jezioro Notyst Mały - działka nr 1 obręb Notyst Mały, gmina Mrągowo:
 - własność: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 - rybackim dzierżawcą jeziora jest: Gosp. Rybackie Sp. z o. o. w Mrągowie.
- b) działka nr 37/2 obręb Mierzejewo - własność: Gmina Mrągowo.

1.8. Warunki hydrograficzne i gruntowe

Charakterystyka jeziora:

Jezioro Notyst Mały leży na Pojezierzu Mazurskim, w mezoregionie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisa - Narew - Wisła. Znajduje się około 15 km w kierunku północno - wschodnim od Mrągowa. Nad wschodnim brzegiem położona jest wieś Notyst Wielki, w pobliżu północno - zachodnich krańców leży Mierzejewo, a na południowy zachód od akwenu - Notyst Mały. Od strony północno - zachodniej do jeziora wpływają pięciorzędowe ciekł wodne: Sądry i Mierzejewo.

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Projektowany pomost rekreacyjny zlokalizowany jest na działce nr 1 obręb Notyst Mały, gmina Mrągowo.

Położenie pomostu - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- część prostopadła do linii brzegowej - początek pomostu (środek):

X – 5975404.36 Y – 7529705.62

- część prostopadła do linii brzegowej - koniec pomostu (środek):

X – 5975400.00 Y – 7529751.68

- część równoległa do linii brzegowej - prawa strona - początek pomostu (środek):

X – 5975395.91 Y – 7529752.79

- część równoległa do linii brzegowej - lewa strona - koniec pomostu (środek):

X – 5975406.83 Y – 7529753.70

2.1. Konstrukcja

Zaprojektowano pomost rekreacyjny drewniany w kształcie „T”, którego konstrukcję szkieletową stanowią:

- 1) Ruszt palowy składający się z pali drewnianych o średnicy 24,0 cm.
Pale wykonać z drewna iglastego, wgłębnie impregnowanego.
Pale przed wbiciem winny być dłuższe o 0,50 m od projektowanych, a po zabiciu przycięte do żądanej wysokości.
W czasie zabijania głowice pali zabezpieczyć przed rozszczepieniem.
Wymiary poszczególnych pali przedstawiono w części graficznej.
- 2) Kleszcze z bali 2 x (8,0 x 16,0 cm) łączące zespoły pali mocowane śrubami stalowymi M-16/450 mm do pali.
- 3) Dźwigary drewniane 14,0 x 14,0 cm jako belki podłużne, mocowane śrubami stalowymi M-16/450 mm do pali.

Połączenia konstrukcyjne oraz układ konstrukcji szkieletowej przedstawiono w części graficznej.

2.2. Pokład

Zaprojektowano pokład pomostu z bali drewnianych o grubości 6,0 cm jednostronnie ostruganych, przybitych gwoździami do dźwigarów, poprzecznie do osi pomostu. Korona pokładu na rzędnej 121,10 m npm tj. o 70 cm ponad stan max. lustra wody w jeziorze (rz. max. 120,40 m npm).

Powierzchnia pokładu pomostu wynosi $121,50 \text{ m}^2$ ($47,0 \times 2,5 + 11,0 \times 2,5$).

2.3. Wyposażenie pomostu

Pomost powinien być wyposażony w następujące urządzenia:

- a) drabinki zejściowe - szt. 2,
- b) pachołki cumownicze - szt. 3,
- c) sprzęt ratunkowy:
 - koło ratunkowe z linką - szt. 1,
 - linkę chwytkową, gdzie głębokość wody jest większa niż 1,00 m.

2.4. Przeznaczenie pomostu

Projektowany pomost służyć będzie do cumowania niewielkich jednostek pływających: rower wodny - szt. 2, kajak - szt. 2 oraz rekreacji i wypoczynku.

2.5. Wykonawstwo i eksploatacja

Wszystkie prace montażowe wykonać z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy tego rodzaju obiektach.

Elementy drewniane i metalowe pomostu należy zabezpieczyć farbami ekologicznymi: przeciwwodnymi i antykorozyjnymi.

Pomost przed przekazaniem do eksploatacji powinien być sprawdzony pod względem technicznym.

Protokół z oględzin (odbioru technicznego) należy udostępnić właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

W celu zabezpieczenia pomostu przed niszczącym działaniem lodu w okresie zimowym należy odrąbywać lód wokół pali, a wolną przestrzeń wypełniać słomą lub faszyną i zasypywać śniegiem.

3. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Projektowany pomost rekreacyjny zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

4. WPŁYW BUDOWY POMOSTU NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, które nie oddziałują negatywnie na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Projektowany pomost nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko.

5. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami wynikającymi z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841).

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły zostały

ustalone w Rozporządzeniu NR 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r.

6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU

ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO POMOSTU

W zasięgu oddziaływania projektowanego pomostu rekreacyjnego nie występują urządzenia wodne.

7. WPŁYW POMOSTU NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Projektowany pomost rekreacyjny nie będzie miał ujemnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne - nie zmienia on istniejącego stanu warunków wodnych. Środki zabezpieczające drewno i metal nie są szkodliwe dla środowiska wodnego.

8. RODZAJ ZNAKÓW ŻEGLOWNYCH

Nie zachodzi potrzeba instalowania znaków żeglownych.

9. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany pomost zaliczono do VIII kategorii.

10. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA

NA BUDOWE W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH

Do obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia na budowę należy:

- pomost użytkować zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym,
- respektować ustalenia właściciela jeziora i uprawnionego do rybactwa,
- utrzymywać czystość brzegu i wody jeziora w obrębie pomostu,
- pomost utrzymywać w należyтым stanie technicznym.

11. WNIOSKI

Wnioskuję się o wydanie pozwolenia na budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Notyst Mały (działka nr 1 obręb Notyst Mały, gmina Mrągowo) na wysokości działki nr 37/2 obręb Mierzejewo, gmina Mrągowo o następujących parametrach technicznych:

- całkowita długość pomostu (47,0 m + 11,0 m) - 58,00 m;
w tym: - odcinek prostopadły do linii brzegu - 47,0 m x 2,00 m

- odcinek równoległy do brzegu - 11,0 m x 2,50 m
- max. wysokość od korony pomostu do dna jeziora - 2,60 m;
- powierzchnia pokładu pomostu (47,0 x 2,0 + 11,0 x 2,5) - 121,50 m²
- rzędna pokładu pomostu - 121,10 m npm.

Położenie pomostu - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- część prostopadła do linii brzegowej - początek pomostu (środek):

X – 5975404.36 Y – 7529705.62

- część prostopadła do linii brzegowej - koniec pomostu (środek):

X – 5975400.00 Y – 7529751.68

- część równoległa do linii brzegowej - prawa strona - początek pomostu (środek):

X – 5975395.91 Y – 7529752.79

- część równoległa do linii brzegowej - lewa strona - koniec pomostu (środek):

X – 5975406.83 Y – 7529753.70

PROJEKTANT

Mieczysław Nurczyk
upr. proj. Nr 68/89/OI

mgr inż. Krzysztof Krutkiewicz
Upn. bud. nr 241/07/OI z 14/01/01

O Ś W I A D C Z E N I E

Projekt budowlany „POMOST REKREACYJNY” na jeziorze Notyst Mały (działka nr 1 obręb Notyst Mały, gmina Mrągowo) na wysokości działki nr 37/2 obręb Notyst Mały, gmina Mrągowo - sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 1 Ustawy „Prawo budowlane”).

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Opracował	Mieczysław Nurczyk	Nr 68/89/OL	04.2020 r.	PROJEKTANT Mieczysław Nurczyk upr. proj. Nr 68/89/OL
Projektant	mgr inż. K. Krupowicz	Nr 241/87/OL	04.2020 r.	mgr inż. Krupowicz upr. bud. nr 241/87/OL

INFORMACJA „bioz”

Rodzaj dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

BUDOWNICTWO WODNE

Obiekt:

POMOST REKREACYKNY

Lokalizacja:

**Działka nr 1 obręb Notyst Mały
(jezioro Notyst Mały),
gmina Mrągowo, powiat mrągowski**

Inwestor:

**Gmina Mrągowo
Ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo**

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Opracował	Mieczysław Nurczyk	Nr 68/89/OL	04.2020 r.	PROJEKTANT <i>Mieczysław Nurczyk</i> upr. proj. Nr 68/89/OL
Projektant	mgr inż. K. Krupowicz	Nr 241/87/OL	04.2020 r.	<i>Krzysztof Krupowicz</i> mgr inż. Krupowicz

CZEŚĆ OPISOWA

do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zamierzona inwestycja obejmuje realizację tylko jednego obiektu tj. pomost drewniany - zakres robót do wykonania:

- zabicie pali drewnianych ϕ 24,0 cm,
- zamontowanie kleszczy z bali 8,0 x 16,0 cm,
- zamontowanie belek podłużnych (dźwigarów) z bali 14,0 x 14,0 cm,
- wykonanie pokładu z bali o grubości 6,0 cm.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- brak zabudowy.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie występują.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- przy realizacji palowania należy zachować szczególną ostrożność w czasie pracy kafara,
- przy wykonywaniu pomostu mogą być zatrudnieni tylko pracownicy umiejący pływać,
- na wypadek przypadkowego wpadnięcia do wody w czasie montażu pomostu, w pobliżu miejsca prac należy przygotować sprzęt ratunkowy tj. łódź, koło ratunkowe, linkę, bosak.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych winni mieć udokumentowane odbycie szkolenia wstępnego z zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180 z 2004 r., poz. 1860),

- pracownicy na stanowiskach robotniczych winni legitymować się ukończonym szkoleniem okresowym z zagadnień BHP w cyklu 3-letnim oraz ważnym świadectwem lekarskim dopuszczającym do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- teren budowy należy ogrodzić i wyposażyć w tablicę informacyjną budowy z numerami alarmowymi,
- należy przewidzieć właściwe miejsce na zaplecze budowy,
- stosować sprawne narzędzia pracy i środki ochrony osobistej,
- stosować materiały budowlane posiadające: atest, certyfikat, deklaracji zgodności z normą lub aprobatę techniczną,
- przy powstaniu wypadku na budowie poszkodowany pracownik (przy lekkim zranieniu) powinien być odwieziony do lekarza na założenie opatrunku, a w przypadku powstania ciężkiego wypadku należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego i do czasu przyjazdu lekarza rannemu należy udzielić pierwszej pomocy,
- roboty budowlane prowadzić z uwzględnieniem szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rodzajów robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401),
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1137) niniejszy projekt nie wymaga uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożarowej.

PROJEKTANT

Mieczysław Nukczyk
upr. proj. Nr 68/89/OL

mgr inż. Krzysztof Wroblewski
Upr. bud. nr 241/07/OL

Województwo : WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat : MRĄGOWSKI

Jednostka ewidencyjna : 281003_2 MRĄGOWO

Obręb : 0016 NOTYST MAŁY

(nazwa organu wydającego dokument)

GK.6621.2213 .2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2019-12-13

Jednostka rejestrowa : G.125

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	SKARB PAŃSTWA	Własność	1/1
2	MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO EMILII PLATER 1; 10-562 OLSZTYN;	Trwały zarząd	1/1
3	GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MRĄGOWIE UL.MŁODKOWSKIEGO 22; 11-700 MRĄGOWO;	Dzierżawy - gospodarstwa rolne	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
1	3	JEZIORO NOTYST MAŁY	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	Wp	149.0000	149.0000	OL1M/00034040/0
Id działki: 281003_2.0016.1 Wartość gruntów:				Rejon statystyczny: 544620			

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT

Młodziński Piotr / Nurezyk
upr. proj. Nr 68/89/OL

Razem powierzchnia działek :

148 0000 ha

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A

Słownie : sto czterdzieści dziewięć ha.

-4-

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2019-12-13

Sporządził : Sylwia Bułaj



z up. SYLWIA BUŁAJ

Sylwia Bułaj

GEODETA

w Wydziale Geodezji i Katastru

Katastru i Geodezji

Isieleni

2019-12-13

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT

(data i podpis)
Mieczysław Nurczyk
upr. proj. Nr 68/89/OL

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2020-02-03

Jednostka rejestrowa : G.65

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA MRAGOWO KRÓLEWIECKA 60A; 11-700 MRAGOWO;	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
37/2	1	NR 2644018	drogi	dr	0.2300	0.2300	OL1M/00011367/1

Id działki: 281003_2.0013.37/2 Wartość gruntów:

Rejon statystyczny: 544610

Razem powierzchnia działek :

0.2300 ha

Słownie : dwa tysiące trzysta m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2020-02-03

Sporządził : Joanna Witucka



Z up. STAROSTY
Joanna Witucka

INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Rejestru i Gospodarki Nieruchomościami
2020-02-03

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT
(data i podpis)
Mieczysław Kuczyk
upr. prok. Nr 68/89/OL

CZĘŚĆ GRAFICZNA

SZKIC ORIENTACYJNY



w skali 1:25000

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO
JEZIORO NOTYST MAŁY
DZIAŁKA NR 1 OBR. NOTYST MAŁY, GMINA MRAGOWO
SKALA 1:500

jez. Notyst
p.l.w na dzień 18.11.2019 r.
120.40 m.n.p.m

----- Zasięg aktualizacji o - punkt osnowy geodezyjnej prawnie chroniony

Mapa sytuacyjno-wysokościowa
do celów projektowych

w skali 1: 500

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000

Układ wysokościowy: Kronsztad 60

gmina: 281003_2 Gmina Mragowo

Sekcje mapy:

obręb: 281003_2.0013

7.211.24.24.4.1

miejsowość: Mierzejewo

działka nr.: 37/2

K.E.R.G.: Gk.6642.1.1106 .2019

Wykonawca:

V-GEO

Natalia Młynarska

Nowa Różanka 52/1, 11-400 Kętrzyn

tel. 535 063 388

NIP 742-217-87-93, REGON 380399648

Podpisem Starosty Mrągowskiego potwierdzono zgodność projektu z planem zagospodarowania terenu i z planem miejscowym.

STAROSTA MRĄGOWSKI

7810. 2018. 1111

2019 - 11 - 20

Z. op. STAROSTA
Mrągowski

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

LEGENDA


- PROJEKTOWANE ELEMENTY POMOSTU
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE OBSZAR ODDZIAŁYWANIA POMOSTU

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
OBIEKT	POMOST REKREACYJNY			
Lokalizacja	Jezioro Notyst Mały - dz. nr 1 obr. Notyst Mały, gmina Mragowo			
Inwestor	Gmina Mragowo, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mragowo			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Upr. proj.	Data	PROJEKTANT
Opracował	Mieczysław Nurczyk	68/89/DL	04. 2020r.	Mieczysław Nurczyk
Projektant	mgr inż. K. Krupowicz	241/87/DL	04. 2020r.	Krzysztof Krupowicz

RZUT
Ska

WP
Jezioro Notyst Mały
dz. nr 1
Dobre Notyst Mały
Gmina Mrągowo

A |




A |

④

LEGENDA :


- ① - DRABINKA ZEJŚCIOWA - 2 szt.
- ② - KOŁO RATUNKOWE Z LINKĄ - 1 szt.
- ③ - PACHOLEK CUMOWNICZY - 3 szt.
- ④ - POKŁAD Z IMPREGNOWANYCH BALI DREWNIANYCH GR. 60 mm

RZUT POMOSTU
Skala 1: 80



STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
OBIEKT	POMOST REKREACYJNY		
Lokalizacja	Jezioro Notyst Mały - dz. nr 1 obr. Notyst Mały, gmina Mragowo		
Inwestor	Gmina Mragowo, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mragowo		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Upr. proj.	Data
Opracował	Mieczysław Nurczyk	68/89/DL	04. 2020


SCHEMAT PALOWANIA POMORS
Skala 1:80



- ① PAŁE DREWNIANE \varnothing 24.0 cm
- ② ŚRUBA STALOWA
- ③ KLESZCZE DREWNIANE 8.0 x 16.0 cm
- ④ DŹWIGARY DREWNIANE 14.0 x 14 cm
- 11 NUMER PAŁA

UWAGA: WYMIARY BEZ MIAN PODANO W CENTYMETRACH.

TU




STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
OBIEKT	POMOST REKREACYJNY		
Lokalizacja	Jezioro Notyst Maty - dz. nr 1 obr. Notyst Maty, gmina Mragowo		
Inwestor	Gmina Mragowo, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mragowo		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Upr. proj.	Data

PROJEKTANT
Podpis


PRZEKROJE POPRZECZNE POMOSTU

Skala 1:50

PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ A-A




- ① PALE DREWNIANE \varnothing 24.0 cm
- ② DŹWIGARY DREWNIANE 14.0 x 14.0 cm
- ③ KLESZCZE DREWNIANE 8.0 x 16.0 cm
- ④ DREWNIANY POKŁAD POMOSTU Z BALI gr. 60 mm
- ⑤ ŚRUBA STALOWA
- ⑥ OBRZEŻE DREWNIANE 6.0 x 8.0 cm

UWAGA : WYMIARY BEZ MIAN PODANO W CENTYMETRACH.

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
OBIEKT	POMOST REKREACYJNY			
Lokalizacja	Jezioro Notyst Mały - dz. nr 1 obr. Notyst Mały, gmina Mragowo			
Inwestor	Gmina Mragowo, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mragowo			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Upr. proj.	Data	Podpis
Opracował	Mieczysław Nurczyk	68/89/DL	04. 2020r.	Mieczysław Nurczyk
Projektant	mgr inż. K. Krupowicz	241/87/DL	04. 2020r.	Krzysztof Krupowicz

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY POMOSTU
C - C
Skala 1: 80




-w celu sprawdzenia dna, wykonać próbne wbijanie pali.
w przypadku stwierdzenia występowania nienośnych warstw gruntu w dnie,
wydłużyć pale o wielkość zapewniającą stabilność konstrukcji.
-drewno impregnować ciśnieniowo preparatami olejowymi

UWAGA: WYMIARY BEZ MIAN PODANO W CENTYMETRACH.

ODLEGŁOŚCI	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
GŁĘBOKOŚCI	3050													
NR PALA	1, 2	3, 4	5, 6	7, 8	9, 10	11, 12	13, 14	15, 16	17, 18	19, 20	21, 22	23, 24	25, 26	
DŁUGOŚĆ PALA	150	175	200	250	275	325	350	400	425	450	475	525	550	
	0, 00	0, 50	2, 50	4, 50	6, 50	8, 50	10, 50	12, 50	14, 50	16, 50	18, 50	20, 50	22, 50	24, 50

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ① PALE DREWNIANE \varnothing 24.0 cm | ⑥ DREWNIANY POKŁAD POMOSTU Z BALI gr. 60 mm |
| ② OBRZEŻE DREWNIANE 6.0 X 8.0 cm | ⑦ DRABINKA WEJŚCIOWA - 2 SZT. |
| ③ ŚRUBA STALOWA | ⑧ KOŁO RATUNKOWE Z LINKĄ - 1 SZT. |
| ④ DŹWIGARY DREWNIANE 14.0 x 14 cm | ⑨ PACHŁEK CUMOWNICZY - 3 SZT. |
| ⑤ KLESZCZE DREWNIANE 8.0 x 16.0 cm | |



	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	50	50	150	50
	100												210		
27, 28	29, 30	31, 32	33, 34	35, 36	37, 38	39, 40	41, 42	43, 44	45, 46	47, 48					
575	600	625	675	700	750	775	825	850	900	950	1000	1100			
26, 50	28, 50	30, 50	32, 50	34, 50	36, 50	38, 50	40, 50	42, 50	44, 50	46, 50	47, 50	49, 00			49, 50

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
OBIEKT	POMOST REKREACYJNY			
Lokalizacja	Jezioro Notyst Mały - dz. nr 1 obr. Notyst Mały, gmina Mragowo			
Inwestor	Gmina Mragowo, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mragowo			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Upr. proj.	Data	Podpis
Opracował	Mieczysław Nurczyk	68/89/DL	04. 2020r.	Mieczysław Nurczyk
Projektant	mgr inż. K. Krupawicz	241/87/DL	04. 2020r.	K. Krupawicz

WÓJT GMINY MRĄGOWO

ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

Nasz znak IPP.6730.258.2019

URZĄD GMINY MRĄGOWO
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 89 741 29 24
NIP 742-10-13-765, REGON 000535563

STAROSTWO POWIATOWE
w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
4-

Mrągowo, dnia 29.01.2020 r.

Decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu
Mrągowo, dnia 2020-02-18

INSPEKTOR

Malwina Kozłowska

Gmina Mrągowo
ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo
Pełnomocnik:
Pan Mieczysław Nurczyk
ul. Młynowa 25
11-700 Mrągowo

DECYZJA Nr 33/2020
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn.zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.11.2019 r. Pana Mieczysława Nurczyka, za. ul. Młynowa 25, 11 - 700 Mrągowo pełnomocnika Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11- 700 Mrągowo

ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:

pomostu rekreacyjnego na części działki ewidencyjnej nr 1 (Jezioro Notyst Mały) w obrębie geodezyjnym 16 - Notyst Mały na wysokości działki ewidencyjnej nr 37/2 w obrębie geodezyjnym 13 - Mierzejewo, gm. Mrągowo.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji.

Pomost rekreacyjny.

2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Budowa pomostu rekreacyjnego na części działki ewidencyjnej nr 1 (Jezioro Notyst Mały) w obrębie geodezyjnym 16 - Notyst Mały na wysokości działki ewidencyjnej nr 37/2 w obrębie geodezyjnym 13 - Mierzejewo, gm. Mrągowo.

3. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

3.1 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się.**
- Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji (załącznik nr 2) - nie ustala się.**

3.2 Parametry techniczne inwestycji

• Dla pomostu:

- maksymalna całkowita długość pomostu: do 60,0 m;
- maksymalna szerokość trupu pomostu: do 2,5 m.

3.3 Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

- W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn.zm.).
- W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn.zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
- Teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na obszarze którego obowiązują przepisy Uchwały nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT

- d) Przedmiotowa inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- e) Zabudowa charakterem, skalą, formą i rodzajem użytych materiałów winna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem oraz nawiązywać do dobrych przykładów istniejącej w sąsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury.
- f) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy zagospodarować w sposób indywidualny zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu Prawa wodnego.
- g) Przedmiotową inwestycję należy realizować z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z przepisów odrębnych.
- h) Przedmiotowa inwestycja podlega zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia wodno - prawnego, stosownie do przepisów ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268, z późn.).

3.4 Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2067). W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.5 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

- a) Obsługa komunikacyjna: nie dotyczy.
- b) Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
- c) Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
- d) Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy.
- e) Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy.
- f) Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
- g) Zagospodarowanie odpadów stałych:
zagospodarowanie odpadów stałych – gromadzenie w pojemnikach na działce i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

5. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Teren inwestycji nie znajduje się obszarze głównego zbiornika wód podziemnych.

6. Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

- a) Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
- b) W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn.zm.)
- c) Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:

Za zgodność z oryginałem
PROJEKTANT
(data i podpis)

- wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,
 - cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
 - innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.
- d) Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.

7. Linia rozgraniczająca teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone zostały na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

8. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej decyzji

- a) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, poza którym zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z wyłączeniem linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu oraz dojazdów i dojazdów do budynków.

UZASADNIENIE

Pan Mieczysław Nurczyk, zam. ul. Młynowa 25, 11- 700 Mrągowo pełnomocnik Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11- 700 Mrągowo, złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego na części działki ewidencyjnej nr 1 (Jezioro Notyst Mały) w obrębie geodezyjnym 16 - Notyst Mały na wysokości działki ewidencyjnej nr 37/2 w obrębie geodezyjnym 13 - Mierzejewo , gm. Mrągowo.


- a) Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
- b) Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- c) Wobec powyższego zastosowanie w sprawie mają przepisy art. 60 ust. 1 w związku z przepisami art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- d) W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy tj.:
- warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
 - stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
- e) Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wokół przedmiotowej działki.
- f) Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn.zm.).
- g) Zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji przedłożono do uzgodnienia z:
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - niezajęcie stanowiska przez organ (art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie - niezajęcie stanowiska przez organ (art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT

(data i podpis)
Mieczysław Nurczyk

7. dote: podpis,



----- Zasięg aktualizacji

o - punkt osnowy geodezyjnej prawnie chroniony

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

w skali 1: 500

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000

Układ wysokościowy: Kronsztad 60

gmina: 281003_2 Gmina Mrągowo

Sekcje mapy:

obręb: 281003_2.0013

7.211.24.24.4.1

miejsowość: Mierzejewo

działka nr.: 37/2

K.E.R.G.: Gk.6642.1.1106 .2019

Wykonawca:

V-GEO

Natalia Młynarska

Nowa Różanka 52/1, 11-400 Kętrzyn

tel. 535 063 338

NIP 742-217-87-93, REGON 1350399648

Mrągowo, dnia 19.11.2019r.


GEODETA UPRAWNIENY

Rezydencja Młynarska
ul. nr 19132003


2019.11.11
2019-11-20
Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

STAROSTWO POWIATOWE
w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A

SZKIC ORIENTACYJNY



w skali 1:25000



**WÓJT GMINY
MRĄGOWO**
woj. warmińsko-mazurskie

Z up. WÓJTA

miej. inż. Michał Romański
ZCA 0000000000

URBANISTA

inż. inż. Michał Romański

ZNAK: IPP.6730.258.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO DECYZJI NR 33/2020

O WARUNKACH ZABUDOWY

Z DNIA 2020-01-29

SKALA 1:500

OZNACZENIA:



LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN
INWESTYCJI

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT

Mieczysław Narczyk
upr. proj. Nr 68/89/OL

**Wyniki analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków,
o których mowa w art. 61 ust 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn.zm.)

W skład poniższej analizy wchodzi dwie integralne części:

- a) Część tekstowa – stanowiąca treść analizy
- b) Część graficzna – przedstawiająca teren zainwestowania i obszar analizowany

I. CZĘŚĆ TEKSTOWA

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej analizy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 Nr 164, poz. 1588) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 nr 164, poz. 1589).

1. TEREN INWESTYCJI

Część działki ewidencyjnej nr 1 (Jezioro Notyst Mały) w obrębie geodezyjnym 16- Notyst Mały na wysokości działki ewidencyjnej nr 37/2 w obrębie geodezyjnym 13- Mierzejewo, gm. Mrągowo.

2. WNIOSKODAWCA

Pan Mieczysław Nurczyk, zam. ul. Młynowa 25, 11- 700 Mrągowo pełnomocnik Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11- 700 Mrągowo.

3. RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Budowa pomostu rekreacyjnego.

4. ORGAN WYDAJACY DECYZJE

Wójt Gminy Mrągowo.

5. WYJAŚNIENIA WAŻNIEJSZYCH POJEĆ UŻYTYCH W TREŚCI NINIEJSZEJ ANALIZY:

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186, z późn.zm.).

Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku (art. 3 pkt. 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186, z późn.zm.).

Budynek gospodarczy - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych (§3. pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi (§3. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT
M. (data i podpis) / (data i podpis)
ul. (data i podpis) 11- 700 Mrągowo

Kondygnacja nadziemna - należy przez to rozumieć każdą kondygnację nadziemną, podziemną (§3. pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

6. GRANICA OBSZARU ANALIZOWANEGO

W celu określenia czy zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 61 ww. ustawy dokonano analizy o której mowa w § 3 ust. 2. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588). Zgodnie z ww. rozporządzeniem za obszar analizowany należy rozumieć teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcję zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabudowy i zagospodarowania analizuje się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania. Ponadto zgodnie z §3 ust. 2 rozporządzenia, granice obszaru analizowanego wyznacza się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.

W przypadku przedmiotowej inwestycji wielkość obszaru analizowanego stanowi 3-krotną szerokość frontu terenu inwestycji – front terenu inwestycji wynosi 20 m. Organ wyznaczając obszar analizowany kierował się koniecznością obiektywnej oceny sąsiedztwa w odniesieniu do planowanej inwestycji. Dążono do tego aby obszar analizowany stanowił całość urbanistyczną i pozostawał w zgodzie ze specyfiką okolicy. Dlatego też granice obszaru analizowanego zostały wyznaczone jako minimalny rozmiar, wynikający z przepisów prawa. Tak wyznaczony obszar analizowany pozawala na rzetelne określenie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w kontekście ochrony ład przestrzennego.

Na obszarze analizowanym przeprowadzona została analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy.

7. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA

Sąsiedztwem terenu inwestycji jest teren zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Mierzejewo, gm. Mrągowo. W obszarze analizowanym brak jest jakiegokolwiek zabudowy. W granicach obszaru analizowanego znajdują się wyłącznie tereny zielone oraz otwarte przestrzenie rolnicze. Zatem przedmiotowa inwestycja bezpośrednio związana z rekreacją i wypoczynkiem może bezkolizyjnie współistnieć ze sposobem zagospodarowania gruntów w obszarze analizowanym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, iż w sąsiedztwie planowanej inwestycji w granicach jeziora Notyst Mały - działka nr 1 znajdują się pomosty. Dlatego też uznać należy, że przedmiotowa inwestycja może bezkolizyjnie współistnieć z zabudową sąsiednią.

8. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Zgodnie ze złożonym w dniu 21.11.2019 r. wnioskiem o warunki zabudowy teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni 0.0648 ha. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 1 (Jezioro Notyst) w obrębie geodezyjnym 16- Notyst Mały na wysokości działki ewidencyjnej nr 37/2 w obrębie geodezyjnym 13- Mierzejewo, gm. Mrągowo.. Teren inwestycji stanowi grunt niezabudowany.


Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, w skład terenu inwestycji wchodzi:

- wody śródlądowe płynące (Wp).

Zgodnie z dokumentami posiadanymi przez Urząd Gminy Mrągowo:

- teren objęty wnioskiem posiada dostęp do gminnej drogi publicznej nr 169046N (część działki ewidencyjnej nr 37/2), poprzez część działki ewidencyjnej nr 37/2.
- teren znajduje się w granicach obszarów podlegających prawnym formom ochrony przyrody w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, z późn.zm.).
- teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na obszarze którego obowiązują przepisy Uchwały nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Za zgodność z oryginałem


.....
(data i podpis)

- na terenie nie występują grunty rolne i leśne chronione na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161),
- w granicach terenu inwestycji nie występują obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków,
- w granicach terenu inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne,
- w przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiekty archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- teren inwestycji nie jest terenem górniczym,
- teren inwestycji nie jest obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych,
- teren inwestycji nie jest zagrożony niebezpieczeństwem powodzi,
- teren inwestycji nie znajduje się obszarze głównego zbiornika wód podziemnych.

9. WYNIK ANALIZY

1) WARUNEK 1. – DOBRE SASIEDZTWO – SPEŁNIONY

Przeprowadzona analiza działek sąsiednich dostępnych z tej samej drogi publicznej wykazała, że są zagospodarowane w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie funkcji oraz cech architektonicznych i urbanistycznych. W sąsiedztwie wyznaczonego obszaru analizowanego na działkach ewidencyjnych określonych w opisie powyżej znajduje się zabudowa mogąca w sposób bezkolizyjny współistnieć z przedmiotową inwestycją. Dla przedmiotowej inwestycji określono następujące parametry pomostu:

- a) *Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy – nie dotyczy*
- b) *Szerokość elewacji frontowej – nie dotyczy*
- c) *Geometria dachu – nie dotyczy*
- d) *Parametry pomostu:*
 - maksymalna całkowita długość całkowita pomostu: do 60,0 m;
 - maksymalna szerokość trapu pomostu: do 2,5 m.

2) WARUNEK 2. – DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ – SPEŁNIONY

Teren objęty wnioskiem posiada dostęp do gminnej drogi publicznej nr 169046N (część działki ewidencyjnej nr 37/2), poprzez część działki ewidencyjnej nr 37/2.

3) WARUNEK 3. – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – SPEŁNIONY

Istniejące oraz projektowane uzbrojenie terenu są wystarczające dla planowanej inwestycji.

4) WARUNEK 4. – ZGODA NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW – SPEŁNIONY

Teren planowanej inwestycji nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

5) WARUNEK 5. – PRZEPISY ODREBNE – ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ODREBNYMI STWIERDZONA ZOSTAŁA PO UZYSKANIU WYMAGANYCH PRAWEM UZGODNIENI.


10. AUTOR ANALIZY

Autorem analizy jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn.zm.).

Z upr. ...
mgr inż. ...
(data i podpis)

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT
(data i podpis)
mgr inż. ...




WOJ. GMINY
MŁAGÓW
woj.warmińsko-mazurski

~~URBANISTA~~

mgr inż. Michał Romański

ZNAK: IPP.6730.258.2019
ZAŁĄCZNIK NR 2
CZĘŚĆ GRAFICZNA
DO DECYZJI NR 331/2020
O WARUNKACH ZABUDOWY
Z DNIA 2020-01-29
SKALA 1:1000

OZNACZENIA:



GRANICA OBSZARU
ANALIZOWANEGO

LINIA ROZGRANICZAJĄCA
TEREN INWESTYCJI

Za zgodność z oryginałem

Missy's Name: _____
Date: _____



NINIEJSZA DECYZJA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA

Giżycko, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Giżycko, dn. 09.06.2020

z up. DYREKTORA

Dariusz Świącki

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Giżycku

118
K

URZĄD GMINY
MRĄGOWO

3291
2020-04-21

podpis *AS*

BI.ZUZ.3.4210.30.2020.KG

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 14 ust 4, art. 16 pkt 65 lit. i, art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust 1 i 2 pkt 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 3, art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mrągowo, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce nr 1, jezioro Notyst Mały, obręb geodezyjny Notyst Mały, gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 37/2 w obrębie Mierzejewo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski

o r z e k a m

- I. Udzielam Gminie Mrągowo pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce nr 1, jezioro Notyst Mały, obręb geodezyjny Notyst Mały, gmina Mrągowo, powiat mrągowski na wysokości działki nr 37/2 w obrębie Mierzejewo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski z zachowaniem następujących warunków:

1. Parametry pomostu w kształcie litery „T”:

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| - długość odcinka prostopadłego do linii brzegowej | - 47,00 m |
| - szerokość odcinka prostopadłego do linii brzegowej | - 2,00 m |
| - długość odcinka równoległego do linii brzegowej | - 11,00 m |
| - szerokość odcinka równoległego do linii brzegowej | - 2,50 m |
| - powierzchnia pomostu | - 121,50 m ² |

Współrzędne geodezyjne pomostu:

Pkt. 1: X: 5975404,36 Y: 7529705,62

Pkt. 2: X: 5975400,00 Y: 7529751,68

Pkt. 3: X: 5975395,91 Y: 7529752,79
 Pkt. 4: X: 5975406,83 Y: 7529753,70.

Lokalizację planowanego do wykonania pomostu przedstawiono na mapie dołączonej do niniejszej decyzji.

II. Zobowiązuję inwestora do:

1. Utrzymywania czystości na obiekcie i brzegu jeziora w obrębie pomostu.
2. Utrzymywania wszystkich elementów we właściwym stanie technicznym i konserwacji impregnatami, które nie będą oddziaływały negatywnie na środowisko wodne.
3. Zapewnienia swobodnego przejścia wzdłuż brzegu jeziora w każdych warunkach występowania zwierciadła wody jeziora, pasem o szerokości minimum 1,5 m.
4. Pokrycia ewentualnych szkód powstałych w wyniku wykonania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
5. Dopełnienia stosownych formalności przed właściwymi miejscowo organami administracji architektoniczno – budowlanej przed rozpoczęciem budowy pomostu.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

V. Nierozpoczęcie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne powoduje wygaśnięcie pozwolenia – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

VI. Podstawę wydania niniejszej decyzji stanowi „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego tj. budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Notyst Mały (działka nr 1 w obrębie Notyst Mały), na wysokości działki nr 37/2 w obrębie Mierzejewo, gmina Mrągowo” sporządzony przez Mieczysława Nurczyka (data opracowania: styczeń 2020 r.).

Uzasadnienie

Gmina Mrągowo złożyła w dniu 21.02.2020 r. w PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego na działce nr 1, jezioro Notyst Mały, obręb geodezyjny Notyst Mały, gmina Mrągowo, na wysokości działki nr 37/2 w obrębie Mierzejewo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski.

Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje działki:

- 1 jezioro Notyst Mały, obręb geodezyjny Notyst Mały, gmina Mrągowo - stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie RZGW Białystok;
- 37/2 obręb Mierzejewo, gmina Mrągowo stanowi własność gminy Mrągowo.

Użytkownikiem rybackim Jeziora Notyst Mały jest Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny w wersji papierowej i na płycie CD;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym;
- prawomocną decyzję Nr 33/2020 o warunkach zabudowy z dnia 29.01.2020r. znak: IPP.6730.258.2019 wydaną przez Wójta Gminy Mrągowo;
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów działki nr geod. 1 obręb geodezyjny Notyst Mały, gmina Mrągowo, powiat mrągowski oraz dz. nr geod. 37/2 obręb Mierzejewo, gmina Mrągowo, powiat mrągowski.

Przedłożona dokumentacja spełnia wymogi art. 408 i art. 409 ust. 1 i 2 Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W myśl art. 16 pkt 65 lit. i ww. ustawy m.in. pomosty są urządzeniami wodnymi.

W myśl art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku.

W myśl art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Nierozpoczęcie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne powoduje wygaśnięcie pozwolenia.

Zawiadomieniem z dnia 12.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie poinformowano strony. Ponadto informację o wszczęciu postępowania umieszczono na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni w Giżycku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrągowo, przez co spełniono wymóg art. 400 ust. 7 ustawy Prawo Wodne.

Żadna ze stron nie wniosła żadnych uwag w wyznaczonym terminie.

Mając na względzie powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego, w związku z art. 399 ustawy Prawo wodne, po przeanalizowaniu dokumentacji **orzeczono jak w sentencji.**

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność decyzji oznacza, że strona nie będzie mogła wnieść skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
3. W przypadku, gdy doręczenie decyzji nastąpiło w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminu do wniesienia odwołania nie rozpoczyna się,

36

a prawo wniesienia odwołania służy w terminie 14 od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 15zrz ust. 1 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 5) w związku z art. 15zss ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) – dalej jako: „specustawa COVID-19”) - **jest to termin maksymalny.**

4. Poucza się, że zrzeczenie się odwołania możliwe jest także przed odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, albowiem wszystkie czynności dokonane w postępowaniu w tym okresie są skuteczne (art. 15zss ust. 7 w związku z art. 15zrz ust. 5 specustawy COVID-19).



DYREKTOR
Ewa Kunda

Za wydanie niniejszej decyzji wnioskodawca wniósł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Białystok opłatę w wysokości 224,88 zł zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310)


Otrzymują: (z zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Strony postępowania - wg załącznika
2. a/a

Do wiadomości:

1. Dział Współpracy z Użytkownikami Wód (ZUW)

Sporządziła: Kinga Gieczewska





P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-J1E-NAP-A88 *

Pan Mieczysław Nurczyk o numerze ewidencyjnym WAM/WM/1862/01
adres zamieszkania ul. Młynowa 25, 11-700 Mrągowo
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT

Mieczysław Nurczyk
(data i podpis)
upr. proj. Nr 68/89/OL

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FW1-ZIC-F1A *

Pan Krzysztof Krupowicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1304/01

adres zamieszkania Lipowo 57, 11-710 Piecki

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT
Mieczysław Nurczyk
(data i podpis)
Upr. proj. Nr 68/89/OL

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
Wydział Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
0514319
(wzrost)

Olsztyn, dnia 1987-09-08.
19

Nr 241/87/OL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1i3, § 7 i § 18 ust. 1 pkt 2 lit. -

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1976 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 46) stwierdza się z

Obywatel(ka) Krzysztof Edmund KRUPOWICZ
(imię, nazwisko)

magister inżynier budownictwa - drogi i ulice

(tytuł zawodowy - zawodowy)

urodzone(a) dnia 3 września 1957 r. w Ejszyszkach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

.Poligrafika B-cc, z. 2539, n. 1008

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT
[Podpis]
Magister inżynier
(data i podpis)
upr. proj. nr 66/89/OL

Obywatel(ka) Krzysztof Edmund Krupowicz _____ jest upoważniony(a) do:
(Imię i nazwisko)

1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w. zał wszelkich budynków i innych budowli ~~o charakterze konstrukcyjnym, w tym: w zakresie~~ łączy, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manewrowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.
2. Sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli.
3. Sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a) budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanej z realizacją tych budynków,
 - b) budowli nie będących budynkami.

Budownictwa Przestrz. i E

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem Wojewody Olsztyńskiego, tutaj. Wydziału.



Główny Architekt Województwa
DYREKTOR WYDZIAŁU

142-2-02 Dyrektor Wydziału

inż. Janusz Palmowski

(podpis i pieczęć)



Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT

(podpis i pieczęć) Urz. proj. Nr 59/89/OI

upr. proj. Nr 59/89/OI

Nr 68/89/OL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 5 lit. -
§ 4 ust. 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 48) stwierdza się, że
Obywatel/ka) MIECZYSLAW NURCZYK
(Imię i nazwisko)

technik melioracji wodnych

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony/a) dnia 4 kwietnia 1950 r. w Golonce

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności wodno - melioracyjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT
(podpis)
Mieczysław Nurczyk
upr. proj. Nr 58/89/O

Obywatel Mieczysław Nurczyk jest upoważniony do:

1. Sporządzania projektów budowli melioracji wodnych i ujęć wód - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.
2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli melioracji wodnych i ujęć wód - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem tut. Wydziału.

DYREKTOR WYDZIAŁU



Z-ca Dyrektora Wydziału

inż. Janusz Palmowski

Za zgodność z oryginałem

PROJEKTANT

(data i podpis)

Mieczysław Nurczyk
upr. proj. Nr 68/89/OL