

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.8 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		310	m ²	310,000	
				RAZEM	310,000
19	KNR 2-31 d.8 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		310	m ²	310,000	
				RAZEM	310,000
20	KNR 2-31 d.8 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		3,4	m ³	3,400	
				RAZEM	3,400
21	KNR 2-31 d.8 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
9		Krawężniki dojazd do Oddziału Zakaźnego			
22	KNR 2-31 d.9 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
23	KNR 2-31 d.9 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
24	KNR 2-31 d.9 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
10		Podbudowy dojazd do Oddziału Zakaźnego			
25	KNR 2-31 d.10 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		310	m ²	310,000	
				RAZEM	310,000
26	KNR 2-31 d.10 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		310	m ²	310,000	
				RAZEM	310,000
11		Nawierzchnie dojazd do Oddziału Zakaźnego			
27	KNR 2-31 d.11 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
		310	m ²	310,000	
				RAZEM	310,000