

PRZEDMIAR

"Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko"

L.p.	Opis	j. m.	Ilość
1	Roboty pomiarowe - tyczenie robót drogowych	km	0,125
2	Odhumusowanie [125,0 m x 1,7 m]	m ²	212,500
3	Korytowanie z profilowaniem podłoża gł. 26 cm (wywiezienie gruntu na odkład do 5 km) [125,0m x 1,7m]	m ²	212,50
4	Rozbiórka koryta betonowego muldowego 40x50x12 wraz z korytowaniem i przygotowaniem podłoża wraz z odwozem materiału z rozbiórki [125,0 m x 0,4 m]	m ²	50,00
5	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej i elementów betonowych (przekazanie kostki i elementów betonowych właścicielom posesji)	m ²	45,00
6	Wykonanie studzienki wpustowej ulicznej ściekowej z osadnikiem DN 500 wraz z kratowpustem drogowym D400 i odejściem do rowu L=3,0 mb	szt.	1,00
7	Wykonanie przykanaliii z wpustu do rowu, PVC dn 200 SN 8	mb	3,00
8	Ułożenie nakrywy w postaci płyty żelbetowej na skrzynce przy wlocie do przepustu. Nakrywa o wymiarach 1,20 m x 1,50 m gr. 10 cm, klasa min. C250	szt.	1,00
9	Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego 0-31,5, gr. 15 cm	m ²	167,50
10	Warstwa wzmacniająca pod zjazdy z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 ≤4MPa, gr. 15 cm	m ²	45,00
11	Podbudowa pod zjazdy z kruszywa łamanego 0-63, gr. 20 cm	m ²	45,00
12	Krawężniki betonowe 15x30 z wykonaniem ław z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	97,00
13	Krawężniki betonowe 15x22 najazdowe z wykonaniem ław z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	28,00
14	Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	m	122,00
15	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej (pomiędzy konstrukcją jezdni a chodnikiem w celu odprowadzenia wody opadowej) [125,0m x 0,3 m]	m ²	37,50
16	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, czerwona, gr. 8 cm na podstypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	167,50
17	Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, szara, gr. 8 cm na podstypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	45,00
18	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych (zasuwy wodociągowe - 4 szt., zasuw gazowe - 2 szt., studnia telekomunikacja - 2 szt.)	szt.	8,00
19	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00