

**PRZEDMIAR**

Remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów - Stawiany - Lipnik, odc. Czechów - Stawiany,  
dł. 2395 mb; w km 1+675÷4+070

Lp	POZ. STWIORB	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.	STWIORB D-01.02.02.12	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu. km 1+675 - 4+070 (2395 m*1,25 m*0,1 m)*2 str	m <sup>3</sup>	598,75
<b>II. NAWIERZCHNIA DROGI</b>				
2.	STWIORB D-04.08.01.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wyrównawcza (na całej istniejącej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grubości 4 cm km 1+675 - 4+070 (2395m*5,48m)*0,1m	Mg	1312,5
3.	STWIORB D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm km 1+675 - 4+070 (2395m*5,4m) skrzyżowania (5+4)*4/2+(5+4)*4/2	m <sup>2</sup>	12969,0
<b>III. ROBOTY WYKOŃCZNIOWE</b>				
4.	STWIORB D-04.04.02.14	Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grub. warstwy po zagęszcz 8 cm km 1+675 - 4+070 (2395 m*1,0)*2 str	m <sup>2</sup>	4790,00
5.	STWIORB D-06.04.01.21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu- grubość namułu do 30 cm strona prawa: km 3+190 - 3+980 dł. 790 strona lewa: km 1+675 - 1+850 dł. 175 km 2+155 - 2+255 dł. 100 km 3+190 - 3+980 dł. 790	m	1855,00
<b>IV. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
6.	STWIORB D-07.05.01.12	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych SP-09/4 przy przepustach po obu stronach drogi oraz na skarpach strona prawa: km 2+680 - 3+020 dł. 340 km 3+035 - 3+210 dł. 175 strona lewa: km 2+680 - 2+810 dł. 130 km 3+190 - 3+230 dł. 40	mb	685,00