

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów - Stawiany - Lipnik, odc. Czechów - Stawiany,
dł. 2395 mb; w km 1+675÷4+070

Lp	POZ. STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	STWiORB D-01.02.02.12	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu.	m ³	598,75		
II. NAWIERZCHNIA DROGI						
2.	STWiORB D-04.08.01.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 warstwa wyrównawcza (na całej istniejącej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 16W o średniej grubości 4 cm	Mg	1312,5		
3.	STWiORB D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm	m ²	12969,0		
III. ROBOTY WYKOŃCZNIOWE						
4.	STWiORB D-04.04.02.14	Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grub. warstwy po zagęszcz 8 cm	m ²	4790,00		
5.	STWiORB D-06.04.01.21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu- grubość namułu do 30 cm	m	1855,00		
IV. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
6.	STWiORB D-07.05.01.12	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych SP-09/4 przy przepustach po obu stronach drogi	mb	685,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT (23%)						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						