

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny z przebudową mieszkania

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|---------------------------|---|-----|--------|
| I. Roboty remontowe - budowlane | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0427/07 | Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych | m2 | 6,350 |
| 2 | KNR 4-01 0349/02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 2,130 |
| 3 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m2 | 2,520 |
| 4 | KNR 4-01 0428/03 | Rozebranie podłóg białych na wpust (panele) | m2 | 46,562 |
| 5 | KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 10,280 |
| 6 | KNR 4-01 0803/02 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko | m2 | 50,482 |
| 7 | KNR 4-01 0704/02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach | m2 | 2,520 |
| 8 | KNR 4-01 0711/03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 2,520 |
| 9 | KNR 2-02W97 1123/02 | Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej | m2 | 53,593 |
| 10 | KNR 4-01 0411/07 | Wymiana listew przyściennych | m | 72,480 |
| 11 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 1,000 |
| 12 | KNR 4-01 0318/02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt | 1,000 |
| 13 | KNR 2-02 1017/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 1,640 |
| 14 | KNR 4-01 0713/02 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach | m2 | 50,482 |
| 15 | KNR 4-01 0622/05 | Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") | m2 | 50,482 |
| 16 | KNR 4-01 0622/06 | Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (Krotność= 2) | m2 | 50,482 |