

PRZEKRÓJ C-C

A	DACHÓWKA CERAMICZNA (ESÓWKA)
	ŁATY 5X5cm
	KONTRŁATY 2.5X5cm
	FOLIA ZBROJONA WSTĘPNEGO KRYCIA
	KROKIEW 8X20cm
	PUSTKA STRYCHOWA – WENTYLOWANA
	PŁYTA V-100 22mm
	JĘTKI 6X18cm / WEŁNA MINERALNA 20cm
	ŁATY 2.5X5cm
	PAROIZOLACJA Z FOLII P.E 0.15mm
	PŁYTA GK.12.5mm
B	TERAKOTA 1cm
	POSADZKA BETONOWA 6cm
	STYROPIAN 10cm
	IZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ 2X
	PODKŁAD BETONOWY 15cm
	UBITY PIASEK 20cm
C	OKŁADZINA CEGLANA 12cm/BELKI MUR PRUSKI12X16cm
	SZCZELINA POWIETRZNA 4cm
	WEŁNA SZKLANA LUB SKALNA 12cm
	GAZOBETON 24cm
	TYNK CEM-WAP. 2cm
	GŁADŹ GIPSOWA
D	OKŁADZINA KAMIEŃ POLNY 12cm
	HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 12cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
	ŚCIANA BETONOWA 25cm
E	HYDROFOBIZOWANA WEŁNA SKALNA 10cm
	IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
	ŚCIANA BETONOWA 25cm

Uwagi:

1. Część rysunkową i opis techniczny rozpatrywać łącznie- obie części stanowią integralną całość
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji projektowej. Ewentualne rozbieżności między częścią opisową, a rysunkową, należy wyjaśnić z autorem dokumentacji.
3. Nie brać żadnych wymiarów mierząc bezpośrednio z rysunku.
4. Oznaczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych zawiera część graficzna opracowania konstrukcyjnego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych wg uznanych reguł sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepisów BHP, oraz technicznych wytycznych producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. Za prawidłowość wykonania odpowiada wykonawca.
6. W spraach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych
- Polskie Normy (PN)
- instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców stosowanych materiałów budowlano- instalacyjnych
- przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
7. Zastosowane elementy i urządzenia, jak też materiały i elementy budowlane oraz instalacje powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce
8. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny być najwyższej jakości
9. Przewody zimnej wody oraz przewody którymi do budynku może napływać zimne powietrze, zabezpieczyć przed kondensacją wilgoci
10. Zachować drożność otworów wentylujących przestrzeń podłogową. Nie dopuszcza się możliwości zamykania tych otworów

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH INWESTYCYJNYCH I KONSERWACJI ZABYTKÓW
TOMASZ GRZEGORZ OŁDYTOWSKI, 16 - 030 SUPRAŚL, ul. WIEWIÓRCZA 2

10

Budowa pawilonu uzdrowiskowego B w Nowej Wsi Iławeckiej w ramach inwestycji „budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa A".
Na działce nr 102/11 obręb Wieś Iławecka, gm Górowo Iławeckie

24. PAWILON UZDROWISKOWY PAWILON B
PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:100
22.05.2017

projektant:	dr inż. arch. Tomasz Ołdytowski Bł 128/85 Bł 22/88	
współpraca:	mgr inż. arch. Jan Jakub Zerbst	
konstrukcja:	inż. Barbara Sołomianko nr upr. Bł/8/77	