



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Świecie, 21 listopada 2022 r.

PZD 241/11/2022

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie**” na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W SST D.00.00.00 Wymagania Ogólne w pkt. 7.4. Wagi i zasady ważenia, zapisano konieczność montażu wagi. Proszę o potwierdzenie powyższego wymogu w niniejszym zadaniu.

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał montażu urządzenia wagowego.

Pytanie nr 2

W opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz na rysunkach występują asortymenty robót, których nie ma w przedmiarze/kosztorysie, są to:

- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów piaskiem i warstwą wzmocniającą z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{Mpa}$ oraz odtworzeniem istniejących konstrukcji nawierzchni,
- ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie wybrukowania na tuku o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (budowę oznakowania aktywnego na projektowanym przejściu dla pieszych,
- wyznaczenie progów zwalniających (wyspowych),
- wyznaczenie punktowych elementów odblaskowych),
- regulacja istniejących zaworów i studni,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących sieci podziemnych.

Proszę o uzupełnienie przedmiaru/kosztorysu lub potwierdzenie, że robót nie ujętych w przedmiarze/kosztorysie nie należy uwzględniać w wycenie.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z SWZ (Rozdział II pkt 1 Przedmiot zamówienia) to przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie na odcinku o długości 4,32 km (od km 0+000 do km 4+320). W związku z tym właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 3

W zakresie oznakowania poziomego istnieje rozbieżność wymagań pomiędzy opisem technicznym (pkt. 13. Stała organizacja ruchu) a przedmiarem/kosztorysem oraz SST D.07.01.01. W opisie technicznym podano, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, pełne. W przedmiarze oraz SST oznakowanie poziome określono jako grubowarstwowe termoplastyczne. Proszę o sprostowanie.

Odp. Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych (pełne).

Pytanie nr 4

W przedmiarze/kosztorysie w poz. 76 – Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - podano ilość 4,32 km natomiast długość odcinków drogi przeznaczonych do przebudowy wynosi 5,85 km. Proszę o korektę.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z SWZ (Rozdział II pkt 1 Przedmiot zamówienia) to przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie na odcinku o długości 4,32 km (od km 0+000 do km 4+320). W związku z tym właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 5

W opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz na rysunkach występują asortymenty robót, których nie ma w przedmiarze/kosztorysie, są to:

Znaki U-3c/d wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	2	
Znak aktywny D-6 z sygnalizacją ostrzegawczą (zasilane solarnie wraz z konstrukcją wsporczą z wysięgnikiem)	szt.	2	
Punktowe elementy odblaskowe PEO (biało-biały) - oś	szt.	478,00	
Punktowe elementy odblaskowe PEO (aktywne)	szt.	6,00	
Progi zwalniające wyspowe	szt.	4	

Proszę o uzupełnienie przedmiaru/kosztorysu lub potwierdzenie, że robót nie ujętych w przedmiarze/kosztorysie nie należy uwzględniać w wycenie.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z SWZ (Rozdział II pkt 1 Przedmiot zamówienia) to przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie na odcinku o długości 4,32 km (od km 0+000 do km 4+320). W związku z tym właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji.

Oddp. Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 7

Gdzie należy składować gruz z rozbiórki.

Oddp. Materiały należy wywieźć na plac składowy, który będzie znajdować się przy przebudowywanej drodze lub do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie możliwości wykonania warstwy ścieralnej z SMA 11 przy użyciu asfaltów drogowych 50/70 w kategorii ruchu wskazanej w projekcie zgodnie z wymaganiami WT2 2014.

Oddp. Do warstwy ścieralnej z SMA 11 należy zastosować asfalt modyfikowany PBM 45/80-55.

Pytanie nr 9

Na przekrojach normalnych gr. podbudowy z AC22P wynosi 7 cm, natomiast w kosztorysie jest 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 10

W związku z słabą dostępnością siatek szklano – węglowych poprzez przerwanie tańcuchów dostaw cena powyższego produktu znacznie wzrosła. Wnioskujemy o zmianę siatki na szklaną.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę?

Oddp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie siatki z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem.

Pytanie nr 11

Na przekrojach normalnych szerokość siatki jest 1,5 m (strona lewa i prawa) w kosztorysie „Ułożenie siatki zbrojeniowej (...) szerokość całkowita siatki 1,0 m (strona lewa i prawa). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości i konstrukcji odcinka próbnego. Czy odcinek próbny jest doliczony do pozycji kosztorysowych?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 13

Czyją własnością jest materiał z frezowania oraz pozostałych rozbiórek?

Odp. Zgodnie z Kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy wskazany przez Zamawiającego: przy przebudowywanej drodze lub do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim.

Pytanie nr 14

Dot. poz. 52 kosztorysu ofertowego. W opisie jest „Formowanie rowów (...) o długości 4320,00 m strona prawa i lewa” natomiast podana ilość to 422 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy – ilość 422m.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie drogi i zastosowanie objazdów, na czas wykonania robót?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jednakże z uwagi na duży ruch pojazdów ciężarowych na odcinku objętym opracowaniem, Zamawiający rekomenduje wprowadzenie na czas robót odcinkowego ruchu wahadłowego.

Pytanie nr 16

Dot. pkt. 9.5.SST D.00.00.00 „Zaplecze Zamawiającego .Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zabezpieczyć zaplecze na wyłączność Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego, na terenie budowy lub w jej bezpośredniej bliskości, wraz z parkingiem dla 3 samochodów i drogami dojazdowymi. Wykonawca zobowiązany jest urządzić dla Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego pomieszczenie biurowe o powierzchni 20÷25 m², wyposażone w instalację elektryczną, wodną i sanitarną. Wyposażenie biura: biurko, stół (długość minimum 2,0 m), krzesła (4 szt.) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiającego w należytej sprawności, czystości pomieszczeń, niezbędного zabezpieczenia (BHP, ppoż.) wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie wszystkich urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymianę na nowe.” Z uwagi na krótki termin realizacji, czy Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące zaplecza Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia ww. zaplecza.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie wartości kosztorysu inwestorskiego.

Odd. Zamawiający może ujawnić wartość kosztorysu inwestorskiego po otwarciu ofert. Kosztorys inwestorski będzie stanowił załącznik do protokołu z postępowania.

Pytanie nr 18

Prosimy o podanie wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.

Odd. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Pzp Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkich wyszczególnionych w projekcie działek.

Odd. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20

W pkt.7.4 SST D.00.00.00 jest zapis „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odśrońnym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.” Czy Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów?

Odd. Zamawiający nie będzie wymagał montażu urządzenia wagowego.

Pytanie nr 21

Dot. pkt 1.5.16 SST D.00.00.00. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach umowy wykonawca powinien zapewnić zaplecze dla Zamawiającego, jeżeli tak to prosimy o określenie szczegółowych wymagań.

Odd. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia ww. zaplecza.

Pytanie nr 22

Dotyczy D.04.07.01 Specyfikacje dla projektowanej mieszanki na warstwę podbudowy z AC 22 P i AC 16 P dla kategorii ruchu KR 3 opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2008. Przywołane wymagania WT-1 oraz WT-2 z 2008 zawierają wiele błędów i niejasności. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy z AC 22 P i AC 16 P dla kategorii ruchu KR 3 w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. (Zarządzenie nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku)..

Odd. Zamawiający potwierdza możliwość stosowania mieszanek według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014.

Pytanie nr 23

Dotyczy D.04.07.01 W ST w pkt. 5.8 dla projektowanych na zadaniu mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy z AC 22 P i AC 16 P dla kategorii ruchu KR 3 podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Prosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablicą 16 wymagań technicznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych".

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość stosowania mieszanek według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014.

Pytanie nr 24

Dotyczy D.04.07.01 W ST w pkt.1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę podbudowy z BA 0/25 dla kategorii ruchu KR 3. Aktualne dokumenty techniczne nie przewidują takiej mieszanki. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować mieszankę AC 22 P, KR 3 zaprojektowaną zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT-1, WT-2 2014.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 25

Dotyczy D.05.03.05 W ST nie wskazano rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do zaprojektowania mieszanki na warstwę ścieralną z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do projektowanej mieszanki z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 czy asfalt drogowy 50/70 czy asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować asfalt drogowy 50/70.

Pytanie nr 26

Dotyczy D.05.03.05 W ST w pkt.1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę ścieralną z BA 0/16 dla kategorii ruchu KR 3. Aktualne dokumenty techniczne nie przewidują takiej mieszanki. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować mieszankę AC 11 S, KR 3 zaprojektowaną zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT-1, WT-2 2014.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 27

Dotyczy D.05.03.13a W ST nie wskazano rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do zaprojektowania mieszanki na warstwę ścieralną z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 3. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do projektowanej mieszanki z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 3 czy asfalt drogowy 50/70 czy asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

Odp. Do warstwy ścieralnej z SMA 11 należy zastosować asfalt modyfikowany PBM 45/80-55.

Pytanie nr 28

W dokumentacji przetargowej stwierdzono niespójność w zakresie rodzaju mieszanki jaką należy zaprojektować na warstwę podbudowy dla kategorii ruchu KR 3. W opisie technicznym wskazano do zastosowania mieszankę AC 22 P natomiast w przedmiarze robót podano mieszankę AC 16 P. Wnosimy o wyjaśnienie i wskazanie rodzaju mieszanki jaką należy zastosować na warstwę podbudowy, jednocześnie rekomendujemy zastosowanie mieszanki AC22 P na asfalcie 35/50, KR 3. Zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 29

Prosimy o konkretne wskazanie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego oraz prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu (adres) ww. materiałów.

Oddp. Zamawiający informuje, że za wartościowe uznaje wszystkie materiały pochodzące z frezowania nawierzchni jezdni oraz z rozbiórki elementów betonowych. Materiały należy wywieźć na plac składowy, który będzie znajdować się przy przebudowywanej drodze lub do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dysponuje niezbędnymi pozwoleniami na zbieranie i/lub utylizowanie odpadów budowlanych tj. gruz betonowy, destrukt asfaltowy, etc.?

Oddp. Zamawiający dysponuje odpowiednimi pozwoleniami.

Pytanie nr 31

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

Oddp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

Pytanie nr 32

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Oddp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

Pytanie nr 33

Czy oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej termoplastycznej (jak wskazuje SST) czy chemoutwardzalnej (jak podaje opis SOR)? W zamieszczonej dokumentacji występują rozbieżne informacje.

Oddp. Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych (pehne).

Pytanie nr 34

Czy punktowe elementy odblaskowe aktywne mają działać niezależnie od znaków aktywnych D-6, jaki jest sposób zasilania i sterowania pracą tych elementów?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót objęty zamówieniem zgodnie z SWZ (Rozdział II pkt 1 Przedmiot zamówienia) to przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie na odcinku o długości 4,32 km (od km 0+000 do km 4+320). W związku z tym właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 35

Zgodnie z zapisem SST D.07.01.01 należy jako materiał zastosować również elementy odblaskowe PEO-2 białe w osi jezdni, prosimy o wyjaśnienie czy na przedmiotowym zadaniu należy zamontować te elementy.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 36

Prosimy o wskazanie okresu gwarancji na punktowe elementy odblaskowe.

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, Na oznakowanie poziome i zieleni Wykonawca udzieli 24 miesięce gwarancji.

Pytanie nr 37

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości ścianki słupków do znaków pionowych. Pozycja kosztorysowa wskazuje na gr. 3,2 mm natomiast SST wskazuje gr. 2,0 mm.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 38

Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych lub/i tabeli robót ziemnych celem umożliwienia Wykonawcy sprawdzenie ilości robót ziemnych ujętych w kosztorysie.

Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 39

Dot. poz. 3 kosztorysu ofertowego. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia prosimy o zmianę ilości i jednostki w ww. pozycji z konkretnym wskazaniem ilości drzew przewidzianych do wykonania pielęgnacji (przycinania gałęzi). Wskazanie na długości 4,32 km drzew przewidzianych do pielęgnacji jako 1 kpl jest zbyt ogólne.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 40

Dot. poz. 4 kosztorysu ofertowego. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia prosimy o zmianę ilości i jednostki w ww. pozycji z konkretnym wskazaniem ilości usuwania z rowów, skarp i przeciwwskarp odrostów krzewów i drzew wraz z karczowaniem, usunięciem karpin. Wskazanie na długości 4,32 km ww. robót jako 1 kpl jest zbyt ogólne.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 41

Dot. poz. 6 kosztorysu ofertowego. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia prosimy o jednoznaczne wskazanie głębokości frezowania, jaką należy uwzględnić w ww. pozycji.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 42

Dot. poz. 7 kosztorysu ofertowego. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości nawierzchni jezdni przeznaczonej do rozbiórki, jaką należy uwzględnić w ww. pozycji.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 43

Dot. poz. 8 kosztorysu ofertowego. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości nawierzchni jezdni przeznaczonej do rozbiórki, jaką należy uwzględnić w ww. pozycji.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 44

Dot. poz. 9 kosztorysu ofertowego. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości nawierzchni zjazdów przeznaczonych do rozbiórki, jaką należy uwzględnić w ww. pozycji.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 45

Dot. poz. 50 kosztorysu ofertowego. Dokumentacja projektowa mówi o ułożeniu siatki z włókien szklano-węglowych na szerokości 1,5m, zaś opis pozycji mówi o szerokości 1,0m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednolicenie zapisów w przekazanych dokumentach.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie siatki z włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem.

Pytanie nr 46

Zgodnie z SST D.08.05.01 ścieki powinny posiadać nasiąkliwość max 4%. Aktualnie większość ścieków prefabrykowanych posiada standardową nasiąkliwość do 6% zgodnie z normą PN-EN. Prosimy o korektę nasiąkliwości.

Odp. Zamawiający zaakceptuje prefabrykaty betonowe o nasiąkliwość do 4 %.

Pytanie nr 47

Z uwagi na rozbieżność między przekazaną dokumentacją, decyzją środowiskową, a kosztorysem ofertowym prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania nie wchodzi wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz innych powiązanych z wycinką robót (nadzór przyrodniczy, operat brakarSKI...).

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 48

Czy w ofercie Wykonawca musi uwzględnić nadzór przyrodniczy (ornitologiczny), nawet w przypadku braku drzew przewidzianych do wycinki?

Odp. Wykonawca nie musi uwzględniać w ofercie ww. nadzoru.

Pytanie nr 49

Z uwagi na rozbieżność między przekazaną dokumentacją, decyzją środowiskową, a kosztorysem ofertowym prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania zachodzi konieczność wykonania nasadzeń drzew w ilości 30 sztuk oraz nie przewiduję się wykonania nasadzeń krzewów.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 50

Z uwagi na rozbieżność między przekazaną dokumentacją, a kosztorysem ofertowym prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania nie wchodzi wykonania humusowania terenu przyległego do drogi, m.in. skarp i dna rowu.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 51

Dot. poz. 52 kosztorysu ofertowego „Formowanie rowów przydrożnych wraz z obrobnieniem na czysto - na całym odcinku drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie o długości 4320,00 m strona prawa i lewa”. Opis pozycji jasno wskazuje, że należy formować rowy na całej długości odcinka tj. 4,32 km po stronie lewej i prawej. Obmiar w pozycji wskazuje tylko na 422 m formowania rowów. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć i skalkulować ww. pozycję.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy – ilość 422m.

Pytanie nr 52

Dot. poz. 37 kosztorysu ofertowego. Opis pozycji wskazuje na wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P (poszerzenia: od km 0+910 do km 2+600; od km 3+250 do km 4+320). Dokumentacja wskazuje wykorzystanie na podbudowę mieszanki AC22P. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnego uzziarnienia mieszanki..

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 53

Dot. poz. 38 kosztorysu ofertowego. Opis pozycji wskazuje na wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o gr. 5 cm (poszerzenia: od km 0+000 do km 0+910). Dokumentacja wskazuje wykonanie podbudowy z mieszanki AC22P o gr. 7 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej grubości podbudowy na poszerzeniach od km 0+000 do km 0+910.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 54

Dot. poz. 39 i 40 kosztorysu ofertowego. Opis pozycji wskazuje na wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P o gr. 5 cm (od km 0+910 do km 2+600; od km 3+250 do km 4+320; od km 2+600 do km 3+250). Dokumentacja wskazuje wykonanie podbudowy z mieszanki AC22P o gr. 7 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnego uzziarnienia mieszanki oraz poprawnej grubości podbudowy w ww. lokalizacjach.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 55

W dokumentacji projektowej wykazano do wycinki 186 szt. drzew oraz 1511 m2 zakrzewień, natomiast w przedmiarze/kosztorysie ofertowym drzew ani zakrzewień do wycinki nie uwzględniono. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 56

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 57

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują wagność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie nr 58

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 59

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 60

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią, nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji. Wydłużenie terminu realizacji inwestycji jest możliwe na podstawie zapisów umowy o roboty budowlane stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ: § 12 Zmiany do umowy.

Pytanie nr 61

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Oddp. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i będzie rozliczane zgodnie z § 2 umowy o roboty budowlane stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. Wydłużenie terminu realizacji inwestycji jest możliwe na podstawie zapisów § 12 Zmiany do ww. umowy.

Pytanie nr 62

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 63

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Oddp. Zamawiający może ujawnić wartość kosztorysu inwestorskiego po otwarciu ofert. Kosztorys inwestorski będzie stanowił załącznik do protokołu z postępowania.

Pytanie nr 64

Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowania o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.

Oddp. Zamawiający udostępnia plan postępowania na swojej stronie internetowej:
<https://pzd-swiecie.rbp.mojregion.info/plan-zamowien-publicznych-na-rok-2022/>

Pytanie nr 65

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Oddp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Pzp Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytanie nr 66

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzajów, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych, ponieważ występuje rozbieżność pomiędzy zapisami w SWZ oraz SST. Wykonawca wnosi o podanie lokalizacji odcinków próbnego. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Oddp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

Pytanie nr 67

§ 9 ust. 5 Umowy – wnioskujemy o zmianę zapisu „ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy na terenie „?

Oddp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

§ 10 ust. 15 Umowy – wnioskujemy o zmianę zapis „braku zaległych i należnych płatności”,

Oddp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 69

§ 10 ust. 16 lit. d) Umowy – wnioskujemy o zmianę wysokości kary na 5000,00 zł

Oddp. Zamawiający nie wyraża zgody



D Y R E K T O R
mgr inż. Adam Meller