

## PRZEDMIAR ZADANIE I

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: **ZADANIE I - Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacją i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie**

ADRES INWESTYCJI: ul. Spedytorska 6/6, dz. nr 22/2, gmina miasto Szczecin

INWESTOR: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

ADRES INWESTORA: ul. Spedytorska 6/7; 70 - 632 Szczecin

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ogólnobudowlana

Anczykowski Edward

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2023



PODPIS ZAUFANY

EDWARD  
ANCZYKOWSKI  
07.09.2023 14:58:58 (GMT+2)  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		2,11 * 3,0 * 2 + 0,90 * 2,0	m2	14,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,460</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej	m2		
		4,95 * 4,95 + 1,80 * 1,63	m2	27,437	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,437</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(6,58 + 4,95 + 4,95 + 3,05 + 2,0 + 1,19) * 4,20 + (0,40 + 0,33) * 2 * 4,20 + (2,11 + 3,0 * 2) * 2 * 0,35 - poz.1	m2	92,773	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,773</b>
4 d.1	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2		
		4,95 * 4,95 + 1,80 * 1,63	m2	27,437	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,437</b>
5 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.4 * 0,05 + 1,0	m3	2,372	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,372</b>
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie zmieszanych odpadów z budowy i remontów samochodami samowyladowczymi na odległość 17 km	m3		
		poz.5 + 1,0	m3	3,372	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,372</b>
7 d.1		Składowanie - zmieszane odpady z budowy i remontów	t		
		poz.6 * 1,8	t	6,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,070</b>
2		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
8 d.2	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m2		
		poz.2	m2	27,437	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,437</b>
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.3 + poz.8	m2	120,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,210</b>
10 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych	m		
		(2,11 + 3,0 * 2) * 2 + 2,0 * 2 + 0,90	m	21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,120</b>
11 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(6,58 + 4,95 + 4,95 + 3,05 + 2,0 + 1,19) * 4,20 + (0,40 + 0,33) * 2 * 4,20	m2	101,556	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,556</b>
12 d.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.11	m2	101,556	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,556</b>
13 d.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		(2,11 + 3,0 * 2) * 2 * 0,35	m2	5,677	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,677</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 2-02 2011-07 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.13	m2	5,677	
				RAZEM	5,677
15 d.2	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.8	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.11 + poz.13 + poz.15	m2	134,670	
				RAZEM	134,670
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.12 + poz.14	m2	107,233	
				RAZEM	107,233
18 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.15	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
19 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.4	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
20 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych - profile	m		
		6,58 + 4,95 + 4,95 + 3,05 + 2,0 + 1,19	m	22,720	
				RAZEM	22,720
21 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		poz.19	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.19	m2	27,437	
				RAZEM	27,437
23 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		poz.20	m	22,720	
				RAZEM	22,720
3		Umeblowanie			
24 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa szafy ubraniowej 2-modułowej, o wym. 100x50x200 cm	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	wycena indywidualna	Zakup i dostawa krzesła tapicerowanego, z oparciem, na stelażu metalowym	szt		
		7,0	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
26 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie i dostawa stołu konferencyjnego	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet wewnętrznych z napędem elektrycznym	m2		
		15,50	m2	15,500	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy		RAZEM	15,500
		2	szt.		
			szt.	2,000	
4		Wzmocnienie ściany		RAZEM	2,000
4.1		Demontaże			
28	KNR 9-29	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
d.4.1	0101-01				
		3,90 * 4,56	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
29	KNR 9-29	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
d.4.1	0203-01				
		poz.28	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
30	KNR 9-29	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 o grubości ponad 8 cm	m2		
d.4.1	0202-02				
		poz.29	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
31	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
d.4.1	0106-04				
		poz.28 * 0,0125 + poz.30 * 0,08	m3	1,645	
				RAZEM	1,645
32	KNR-W 4-01	Wywiezienie zmieszanych odpadów z budowy i remontów samochodami samowyładowczymi na odległość 17 km	m3		
d.4.1	0109-11				
	0109-12				
		poz.31	m3	1,645	
				RAZEM	1,645
33		Składowanie - zmieszane odpady z budowy i remontów	t		
d.4.1					
		poz.32 * 1,1	t	1,810	
				RAZEM	1,810
4.2		Montaże			
34	KNR 9-29	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych	m		
d.4.2	0303-01				
		4,56 * 6	m	27,360	
				RAZEM	27,360
35	KNR 9-29	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych	m		
d.4.2	0303-01				
		3,90 * 3	m	11,700	
				RAZEM	11,700
36	KNR 9-29	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
d.4.2	0305-01				
		poz.30	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
37	KNR 0-21	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych	m2		
d.4.2	4004-06				
		poz.36	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
38	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych i przedścianek - warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
d.4.2	0306-01				
		poz.37	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
5		Montaż opraw oświetleniowych			
39	KNNR 5	Oprawa architektoniczna zwieszana 5600lm, 55W, 102lm/W 4000K DALI	kpl.		
d.5	0501-01				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNNR 5	Oprawa 6300 lm, 54W, 117lm/W, 4000K DALI	szt		
d.5	0502-01				
		2	szt	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
41 d.5	KNNR 5 0502-01	Oprawa 5600lm, 47W, 119lm/W, 4000K DALI	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.5	KNNR 5 0502-01	Oprawa 2100lm, 17W, 124lm/W, 4000K DALI	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (Szczecin)	r-g	416,4882		
2	robocizna"	r-g	1,0000		
3	robocizna"	r-g	5,0000		
RAZEM					

Słownie:

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	narożniki ochronne aluminiowe do tynków	m	22,1760	0,0000	22,1760		
2	Profil do konstrukcji ścian działowych w systemach suchej zabudowy, UW 75	m	13,3380	0,0000	13,3380		
3	Profil do konstrukcji ścian działowych w systemach suchej zabudowy, UW 100	m	31,1904	0,0000	31,1904		
4	Profil konstrukcyjny sufitowy CD 60 - profil główny sufitowy o dł. 3,0 m	m	97,9501	0,0000	97,9501		
5	Profil do konstrukcji ścian działowych przyścienny UD 30	m	34,5706	0,0000	34,5706		
6	Łącznik poprzeczny do profili CD 60; konstr. 1-poz.; g = 1,0 mm (opak. 100 szt.)	szt	86,4266	0,0000	86,4266		
7	Łącznik wzdłużny do profili CD 60; g = 1,0 mm (opak. 100 szt.)	szt	4,3899	0,0000	4,3899		
8	Wieszak obrotowy noniuszowy do profili CD 60; g = 1,0 mm	szt	31,8269	0,0000	31,8269		
9	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. 490 mm (opak. 100 szt.)	szt	31,8269	0,0000	31,8269		
10	Klamra zabezpieczająca do noniusza (zawlecza) (opak. 100 szt.)	szt	63,3795	0,0000	63,3795		
11	Wkręty	kg	2,6676	0,0000	2,6676		
12	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 35 opak. 1000 szt.	szt	576,1770	0,0000	576,1770		
13	Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5 x 25 opak. 200 szt.	szt	246,9330	0,0000	246,9330		
14	Kołki rozporowe wbijane 8x60 mm (opak. 100 szt.)	szt	68,1600	0,0000	68,1600		
15	Kotwa segmentowa, stal ocynkowana galwanicznie 8/115/70 mm	szt	60,3614	0,0000	60,3614		
16	Emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg	kg	67,2883	0,0000	67,2883		
17	Farba emulsyjna akrylowa	dm3	40,1317	0,0000	40,1317		
18	Mydła techniczne	kg	2,0410	0,0000	2,0410		
19	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	2,7437	0,0000	2,7437		
20	klej winylowy	kg	16,4622	0,0000	16,4622		
21	taśma malarska	m	72,3000	0,0000	72,3000		
22	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m2	17,3520	0,0000	17,3520		
23	Pręt spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego	kg	0,8231	0,0000	0,8231		
24	Wykładzina jednowarstwowa podłogowa z PVC obiektowa, grub. 2 mm,	m2	29,9063	0,0000	29,9063		
25	Cokoły z listew z twardego polistyrenu	m	24,3104	0,0000	24,3104		
26	Listwy wyobleniowe PCV	m	24,3104	0,0000	24,3104		
27	Piasek uszlachetniony	m3	0,0928	0,0000	0,0928		

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
28	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowa	t	0,0816	0,0000	0,0816		
29	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,3522	0,0000	0,3522		
30	Gładź gipsowa biała	kg	435,9901	0,0000	435,9901		
31	Masa szpachlowa	kg	7,1336	0,0000	7,1336		
32	Masa szpachlowa wykończeniowa	kg	3,0181	0,0000	3,0181		
33	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	5,0688	0,0000	5,0688		
34	Płyta gipsowo-kartonowa zwykła typ A GKB grub. 12,5 mm	m2	28,2601	0,0000	28,2601		
35	Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna, grub. 12,5 mm	m2	19,9181	0,0000	19,9181		
36	Płyty lamell. z weł.min.do izol.ścian80mm	m2	20,2738	0,0000	20,2738		
37	Sucha zaprawa samopoziom.	kg	223,6116	0,0000	223,6116		
38	Płyty bud. OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m3	0,4402	0,0000	0,4402		
39	rolety wewnętrzne z napędem elektrycznym	m2	16,2750	0,0000	16,2750		
40	Taśma samoprzylepna Rigips do spoin ślizgowych o szer. 50 mm i dł. L = 60 m	m	40,3324	0,0000	40,3324		
41	Woda z rurociągów	m3	0,3784	0,0000	0,3784		
42	Oprawa architektoniczna zwieszana 5600lm, 55W, 102lm/W 4000K DALI	szt.	1,0000	0,0000	1,0000		
43	Oprawa 6300 lm, 54W, 117lm/W, 4000K DALI	szt.	2,0000	0,0000	2,0000		
44	Oprawa 5600lm, 47W, 119lm/W, 4000K DALI	szt.	1,0000	0,0000	1,0000		
45	Oprawa 2100lm, 17W, 124lm/W, 4000K DALI	szt.	2,0000	0,0000	2,0000		
46	Koszt składowania zmieszanych odpadów z budowy i remontów	t	6,0700	0,0000	6,0700		
47	krzesło tapicerowane, z oparciem, na stelażu metalowym	szt.	7,0000	0,0000	7,0000		
48	Narożnikii zakończenia listew	szt.	18,0000	0,0000	18,0000		
49	stół konferencyjny	szt.	1,0000	0,0000	1,0000		
50	szafa ubraniowa 2-modułowa, o wym. 100x50x200 cm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000		
51	Koszt składowania zmieszanych odpadów z budowy i remontów	t	1,8100	0,0000	1,8100		
52	materiały pomocnicze	zł		0,0000	1 877,8296		
RAZEM							

Słownie:

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	0,7046		
2	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	7,0285		
3	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,3112		
4	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	2,0290		
5	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,2880		
6	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	2,7650		
7	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	0,6434		
8	frezarka do betonu elektryczna-do podłoży	m-g	8,7798		
RAZEM					

Słownie:

