

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa dr. gminnej w Drogoszewie, odc. dr. powiatowej nr 4934P. (dz. nr ewid. 116/2), dł. 0,00308 km							
1			D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.1		45110000-1	D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1 d.1.1	D-02.03.01	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr. I -III	m2	38,60		
2			D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1		45233000-9	D-03.01.03a Przepust pod koroną drogi z rur polipropylenowych PP strukturalnych spiralnie karbowanych				
2 d.2.1	D-02.01.01	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3	15,00		
3 d.2.1	D-03.01.03a	KNNR 1 0312-01 0312-04	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-IV; wykopy o szerokości 2 m i głębokości do 3.0 m	m2	14,00		
4 d.2.1	D-03.01.03a	KNNR 6 0605-01	Analogia - ławy fundamentowe z kruszywa naturalnego 0/20 mm o wymiarach 0,4x0,15 m	m3	0,60		
5 d.2.1	D-03.01.03a	KNNR 4 1307-03	Analogia - budowa przepustu z rur polipropylenowych (strukturalnych karbowanych) PP SN10, na ławie fundamentowej z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 mm, gr. 15 cm, wykonane z dwóch elementów rurowych połączonych złączką do rur dwuściennych wraz z uszczelką	m	10,00		
6 d.2.1	D-03.01.03a	KNNR 6 0605-03	Analogia - przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur strukturalnych PP SN10	szt	2,00		
7 d.2.1	D-02.03.01	KNNR 1 0202-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem zakupionego piasku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m3	9,02		
8 d.2.1	D-02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	9,02		
9 d.2.1	D-06.01.01	KNNR 1 0509-01	Analogia - brukowanie skarp oraz dna rowu przed wlotem do przepustu i wylotu za przepustem, kamieniem łamanym lub brukowcem na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm	m2	12,00		
2.2	D-03.01.03 b	45110000-1	D-03.01.03 b Oczyszczenie rowu z namułu				
10 d.2.2	D-03.01.03 b	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III (Odtworzenie rowu - odmulenie)	m3	30,80		
11 d.2.2	D-03.01.03 b	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3	15,40		
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Uproszcz.	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem
1	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
2	D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
	Kosztorys netto							
	VAT 23%							
	Kosztorys brutto							

Słownie: