


Urząd Miejski
Wydział Planowania i Inwestycji
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
tel. 87 7324 122



PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Obiekt:	droga gminna nr 205069N ul. Polna w Giżycku		
Zarządca drogi:	Burmistrz Miasta Giżycka		
Opracowanie:	Wydział Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko		
	Marcin Wilczewski	 <small>podpis</small>	Egzemplarz nr 1
Giżycko, marzec 2023			

Spis treści

I. Część opisowa.....	3
1. Podstawa opracowania.	3
2. Zakres opracowania.....	3
3. Opis stanu istniejącego.....	3
3.1. Oznakowanie pionowe.	3
3.2. Oznakowanie poziome.	3
4. Opis wprowadzonych zmian.....	3
5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu.....	4
II. Część graficzna.....	5
1. Mapa orientacyjna.....	5
2. Schemat oznakowania	6

I. Część opisowa

1. Podstawa opracowania.

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2022, poz. 988 ze zm./,
- b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2022, poz. 1693 ze zm./,
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 784/,
- d) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. 2019 r., poz. 2310 ze zm./,
- e) Stała organizacja ruchu ul. Polna,
- f) Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania.

Droga gminna nr 205069N ul. Polna w Giżycku.

3. Opis stanu istniejącego.

Droga klasy lokalnej. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną i połączenie komunikacyjne z drogami gminnymi ul. Wiejska i ul. Rolnicza. Zgodnie z przebiegiem drogi po lewej stronie występuje chodnik, a po prawej stronie pobocze gruntowe. W obrębie skrzyżowań występują przejścia dla pieszych. Na całej długości obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

3.1. Oznakowanie pionowe.

D-6 – 4 szt.

A-7 – 2 szt.

A-11 – 2 szt.

B-33 „20” – 2 szt.

B-2 – 1 szt.

T – 1 szt.

3.2. Oznakowanie poziome.

P-10

4. Opis wprowadzonych zmian.

W związku z remontem nawierzchni drogi likwiduje się przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Wiejską, a projektuje się 15m od skrzyżowania. Projektuje się również przesunięcie przejścia dla pieszych o 5 m w obrębie skrzyżowania z ul. Rolniczą. Na skrzyżowaniu z ul. Wiejską i ul. Rolniczą wprowadza się oznakowanie poziome i pionowe „Stop”. Pozostaje ograniczenie prędkości do 20km/h. Wprowadza się oznakowanie poziome grubowarstwowe, przejścia dla pieszych w kolorze białoczerwonym. Znaki D-6 aktywne „kroczący ludzik” na tle folii fluorescencyjnej zasilane solarnie. Zastosowanie płytek dotykowych dla osób niewidomych przy przejściach dla pieszych. Pozostałe znaki do wymiany na nowe, kategorii małe, zgodnie z rozporządzeniem dla kategorii dróg gminnych.

4.1. Wykaz projektowanych znaków:

pionowe:

B-20 – 2 szt.

D-6 aktywne „kroczący ludzik” na tle folii fluorescencyjnej – 4 szt.

- do usunięcia:

A-11 – 2 szt.

A-7 – 2 szt.

- do przestawienia:

A-7 – 1 szt.

poziome grubowarstwowe:


P-4 P-12 P-14

P-13 P-1e P-10 - białoczerwone

5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: **29.12.2023 r.**


Opracował:




Marcin Wilczewski


II. Część graficzna.

1. Mapa orientacyjna





Wydział Planowania i Inwestycji Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko		
Obiekt:	droga gminna nr 205069N ul. Polna	
Rysunek:	Plan orientacyjny	Skala 1 : 25000
Opracował:	Marcin Wilczewski	Podpis: 
Data:	marzec 2023 r.	

2. Schemat oznakowania




Urząd Miejski w Giżycku Wydział Planowania i Inwestycji al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	
Obiekt:	droga gminna nr 205069N ul. Polna
Rysunek:	Projektowana stała organizacja ruchu
Opracował:	Marcin Wilczewski
Data:	marzec 2023 r.
	Podpis: <i>[Signature]</i>
	Skala 1 : 500
	Arkusz 1/4





Urząd Miejski w Giżycku Wydział Planowania i Inwestycji al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko			
Obiekt:	droga gminna nr 205069N ul. Polna		
Rysunek:	Projektowana stała organizacja ruchu	Skala 1 : 500	
Opracował:	Marcin Wilczewski	Podpis:	<i>Marcin Wilczewski</i>
Data:	marzec 2023 r.	Arkusz 3/4	



Urząd Miejski w Giżycku Wydział Planowania i Inwestycji al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko	
Obiekt:	droga gminna nr 205069N ul. Polna
Rysunek:	Projektowana stała organizacja ruchu
Opracował:	Marcin Wilczewski
Data:	marzec 2023 r.
Podpis: <i>[Signature]</i>	
Skala 1 : 500	
Arkusz 4/4	