

OZNACZENIA:

- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ
- ODPŁYW SKROPLIN Z REKUPERATORA WPIĘTY W KANALIZACJĘ SANITARNĄ, PVC 32 mm
- WPUST PODŁOGOWY Z SYFONEM

PVC 110 mm, i = 2,0 % - material, średnica , spadek przewodu

UWAGA

- PODEJŚCIA ODPŁYWOWE DO PRZYBORÓW WYKONAĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH
- PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ NA POZIOMIE MIN. 0,6 M POWYŻEJ POŁACI DACHOWEJ
- WPUSTY PODŁOGOWE STOSOWAĆ Z SUCHYM SYFONEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED WYZIEWAMI Z KANALIZACJI
- **PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZWERYFIKOWAĆ ROZMIESZCZENIA PRZYBORÓW SANITARNYCH, EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ZAPROPONOWANE ZMIANY UZGODNIĆ Z KIEROWNIKIEM ROBÓT SANITARNYCH I INWESTOREM**

ARCHITEKT
ANDRZEJ FILIPIUK

ADRES:
UL. WYSZYŃSKIEGO 18/4, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.
NIP: 537 203 46 53
REGON: 060111508
TEL.: +48 516042484

INWESTOR:
GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI
ADRES INWESTORA:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.

TYTUŁ PROJEKTU: „UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"

ADRES INWESTYCJI:
HALASY, gm. MIĘDZYRZEC PODLASKI,
21-560 MIĘDZYRZEC PODL.
DZ. NR EWID.: 214/1,
OBRĘB: 0003 HALASY
JEDNOSTKA EWID.: 060110_2 m. MIĘDZYRZEC PODLASKI - GMINA

TYTUŁ ARKUSZA:

RZUT PARTERU -INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
PROJ. W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ.: mgr inż. Jarosław Domański upr. nr LUB/0155/PWBS/22	
PROJ. SPRAWDZAJĄCY SPEC. SANIT.: mgr inż. Katarzyna Męczyńska upr. nr LUB/0091/PBS/21	
SKALA RYS.: 1:100	DATA.: STYCZEŃ 2024
NR ARKUSZA.: KS-1	