

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont placu, chodnika i skweru przed remizą
na działce o nr ewid. 955/2 w Kluczewsku

ADRES INWESTYCJI : ul. 1 Maja, 29-120 Kluczewsko, dz. nr ewid. 955/2

INWESTOR : Gmina Kluczewsko

ADRES INWESTORA : ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski

DATA OPRACOWANIA : 23.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2022



Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	5
2	NAWIERZCHNIA	6	12
3	WYPOSAŻENIE - MAŁA ARCHITEKTURA	13	14
4	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE	15	17
5	ZIELEŃ	18	23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 290,00	m ² m ²	 290,00	 290,00
				RAZEM	290,00
2	KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 290,00	m ² m ²	 290,00	 290,00
				RAZEM	290,00
3	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 70,00	m ² m ²	 70,00	 70,00
				RAZEM	70,00
4	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 67,90	m ³ m ³	 67,90	 67,90
				RAZEM	67,90
5	d.1 cena zakładowa	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.4	m ³ m ³	 67,90	 67,90
				RAZEM	67,90
2		NAWIERZCHNIA			
6	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 359,20/10000	ha ha	 0,04	 0,04
				RAZEM	0,04
7	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm 359,20	m ² m ²	 359,20	 359,20
				RAZEM	359,20
8	KNR 2-01 d.2 0213-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km poz.7*0,36	m ³ m ³	 129,31	 129,31
				RAZEM	129,31
9	KNR 2-31 d.2 0105-07 0105-08	Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.7	m ² m ²	 359,20	 359,20
				RAZEM	359,20
10	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.7	m ² m ²	 359,20	 359,20
				RAZEM	359,20
11	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.7	m ² m ²	 359,20	 359,20
				RAZEM	359,20
12	KNR 2-31 d.2 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 120,20	m m	 120,20	 120,20
				RAZEM	120,20
3		WYPOSAŻENIE - MAŁA ARCHITEKTURA			
13	d.3 wg oferty dostawcy	Dostawa i montaż - ławka (parametry wg dokumentacji projektowej) 4,00	szt szt	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
14	d.3 wg oferty dostawcy	Dostawa i montaż - kosz na śmieci (parametry wg dokumentacji projektowej) 2,00	szt szt	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
4		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE			
15	d.4 wg oferty dostawcy	Remont i zabezpieczenie antykorozyjne masztu flagowego 1,00	szt szt	 1,00	 1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
16		Remont istn. murku oporowego o dług. 10,20 m	szt		
d.4	wg oferty dostawcy	1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17		Wymiana pokrywy studni teletechnicznej	szt		
d.4	wg oferty dostawcy	2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5		ZIELEŃ			
18		Zakup i dostawa ziemi urodzajnej	m ³		
d.5	wycena indywidualna	(3,00*5,45+8,00*2,85+13,00*2,28)*0,10	m ³	6,88	
				RAZEM	6,88
19	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.5	0218-01	poz.18	m ³	6,88	
				RAZEM	6,88
20	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.5	0401-05 analogia	3,00*5,45+8,00*2,85+13,00*2,28	m ²	68,79	
				RAZEM	68,79
21	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.5	0702-01	poz.20	m ²	68,79	
				RAZEM	68,79
22	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.5	0302-05	4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
23	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
d.5	0701-03	4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00