

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone
przez Zamawiającego
29 października 2021 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Leszczynowej w Legionowie”

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną w dniu 27 i 28 października 2021 roku oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

Pytanie 1:

Czy materiały rozbiórkowe i z wycinki drzew stają się własnością Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, materiały rozbiórkowe i z wycinki drzew stanowią własność Wykonawcy z wyjątkiem luster drogowych, które należy wywieźć na plac PEC przy ul. Olszankowej w Legionowie.

Pytanie 2:

Czy w zakres robót wchodzi nadzór PKP i nadzór archeologiczny?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć nadzór archeologiczny w razie wystąpienia zabytku archeologicznego. Z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że ul. Leszczynowa nie przebiega w pobliżu terenów kolejowych natomiast znajduje się w odległości ok. 160m od strefy archeologicznej III.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź:

Drzewa zlokalizowane są na terenach prywatnych, na które Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Z wnioskiem o wycinkę drzew wystąpi prywatny właściciel nieruchomości. Przed wprowadzeniem na budowę, Wykonawca otrzyma decyzję na wycinkę drzew.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę atestowanego tłucznia betonowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa betonowego.

Pytanie 5:

Czy warstwę stabilizacji należy wykonać jako gotową mieszankę piasku i cementu przywiezioną z betoniarni?

Odpowiedź:

Tak. Z uwagi na wąski pas drogowy, Zamawiający nie dopuszcza wykonywania stabilizacji na miejscu.

Pytanie 6:

Czy zamawiający zakłada wymianę gruntu miejscowego? Jeżeli tak, prosimy o przedmiary robot.

Odpowiedź:

Zgodnie z opracowaną opinią geotechniczną, w ul. Leszczynowej występują piaski, stąd nie ma potrzeby wymiany gruntu.

Pytanie 7:

Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego z zaznaczonymi przekrojami od A-A do I-I.

Odpowiedź:

Przekroje normalnie zostały dokładnie opisane na rysunku nr 5. Na rys. nr 3 widnieją hektometry oraz dodatkowe domiary stąd nie ma potrzeby zamieszczania oznaczeń przekrojów na planie sytuacyjnym.

Pytanie 8:

Dot. przedmiaru drogowego poz.20,29,38,74 – czy te pozycje dotyczą wykonania stabilizacji cementem 2,5MPa za 7cm (wpisany jest za 1cm)?

Odpowiedź:

W tych pozycjach należy przyjąć grubość warstwy 7cm.

Pytanie 9:

Czy do poz.56 przedmiaru drogowego należy doliczyć ławę betonową C12/15?

Odpowiedź:

Tak, należy doliczyć wykonanie ławy betonowej C12/15 w pozycji 56.

Pytanie 10:

Dot. poz.76 przedmiaru drogowego – czy ta pozycja dotyczy wykonania podbudowy z kruszywa łamanego za 12cm (wpisane jest za 6cm)?

Odpowiedź:

W tej pozycji należy przyjąć grubość warstwy 12cm.

Pytanie 11:

Dot. poz.77 przedmiaru robót – w konstrukcji progu zwalniającego podbudowa betonowa C12/15 ma grubość 2-9cm a nie 15cm. Przekrój normalny C-C różni się od szczegółu konstrukcyjnego E (dot. konstrukcji progu).

Odpowiedź:

Wykonanie konstrukcji progu zwalniającego należy wykonać zgodnie z przekrojem C-C

Pytanie 12:

Czy Zamawiający zakłada pielęgnację trawników?

Odpowiedź:

Tak. Okres pielęgnacji trawników upływa do pierwszego koszenia.

Pytanie 13:

Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka lub odtworzenie ogrodzeń – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót i podanie rodzaju materiału do odtworzenia.

Odpowiedź:

W zakres projektu i robót budowlanych nie wchodzi przestawienia, odtworzenie bądź rozbiórka ogrodzeń.

Pytanie 14:

Czy w zakres robót wchodzi regulacja bram – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

W zakres projektu i robót budowlanych nie wchodzi regulacja bram.

Pytanie 15:

Czy w zakres robót wchodzi założenie rur ochronnych na istniejących kablach energetycznych – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

W zakres projektu i robót budowlanych nie wchodzi zabezpieczenie kabli energetycznych.

Pytanie 16:

Naszym zdaniem ilość wykopów jest znacznie zaniżona. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Roboty budowlane wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 17:

Czy zjazdy mają być obramowane od strony posesji opornikiem lub obrzeżem – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z rys. 9 nie należy stosować oporników i obrzeży od strony posesji.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.