


SZCZEGÓŁ OTWORU OKIENNEGO



Tynk silikatowy

Ocieplenie z wełny mineralnej o grubości 18 cm

Cegła pełna ceramiczna

Tynk cementowo-wapienny

UWAGA!

- wokół otworu oprócz parapetu zewnętrznego okna, progu drzwi zamontować listwę narożną (1) z siatką ,oraz listwę (2) przyokienną,
- montaż okien zgodnie ze wskazaniem producenta/dostawcy.

Przed wykonaniem docieplenia należy każdorazowo dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych do których mocowana będzie warstwa izolacji.

W wypadku odkrycia widocznych zmian wskazujących na problemy z nośnością elementu konstrukcyjnego np. nadmiernych ugięć, spekań, rozszczepień, itp. należy zaprzestać wykonywania prac i skontaktować się z Projektantem, do dalszych prac można powrócić dopiero po uzyskaniu akceptacji projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ				
OBIEKT/INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANKA			
ADRES INWESTYCJI	PRZY UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, DZIAŁKA NR 1055/2			
INWESTOR	DZIAŁKA NR 1055/2 UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 10a, TRZCIANKA			
BRANŻA	GMINA TRZCIANKA, UL. SIKORSKIEGO 7,64-980 TRZCIANKA.			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY		
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	dr inż. Ewa Piątek-Sierek	IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. Jan Lorkowski	
NAZWA RYSUNKU	KUP/0008/POOK/13	NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GP-KZ-73412/76/91	
	DETAL MONTAŻU OKNA	DATA: 04.08.2022	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A11
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSŁAPIANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020				