



Schemat przepompowni ścieków
K2 Dębno ul. Poziomkowa



| | | | | |
|----|----------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 22 | Belka wsporcza (regulowana) | 1 | stal nierdzewna | |
| 21 | Złączka stal/PE DN100/110 | 1 | żeliwo | |
| 20 | Łańcuch | 2 | stal nierdzewna | |
| 19 | Właz wejściowy ø800 KL D400 | 1 | żeliwo | |
| 18 | Biofiltr kominkowy DN100 (wyw.) | 1 | stal nierdzewna | |
| 17 | Biofiltr kominkowy DN100 (naw.) | 1 | stal nierdz./przewody PVC | |
| 16 | Deflektor | 1 | stal nierdzewna | |
| 15 | Szafa sterownicza | 1 | | |
| 14 | Prowadnice rurowe | 2 | stal nierdzewna | |
| 13 | Króciec napływowy | 1 | PVC200 | |
| 12 | Drabinka z podestem | 1 | stal nierdzewna | |
| 11 | Sonda hydrostatyczna | 1 | | |
| 10 | Wylącznik pływakowy | 2 | | |
| 9 | Rurociąg tłoczny | 1 | PEø110 | |
| 8 | Układ tłoczny DN80/100 | 1 | stal nierdzewna | |
| 7 | Zawór kulowy DN50 | 1 | | |
| 6 | Nasada pływająca T52 | 1 | | |
| 5 | Zawór zwrotny kolanowy DN80 | 2 | żeliwo | |
| 4 | Zasuwa nożowa DN80 | 2 | żeliwo | |
| 3 | Zbiornik | 1 | polimerobeton | |
| 2 | Kolano stopowe DN80 | 2 | żeliwo | |
| 1 | Pompa zatopiona MSV-80-14M 1,1kW | 2 | wg katalogu | |
| LP | Nazwa | Ilość | Materiał | Uwagi |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|----------|--------------|
| Zgodę zgody autorów rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany. | | | | | |
|  <p>i n s t a l</p> | | | <p align="center">AW - instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska-Węzyk</p> <p align="center">ul. Kombarantów 34/713, 66-400 Gozów Wlkp. tel. 507 077 052 e-mail: biuro@awinstal.pl</p> | | |
| Inwestor: Gmina Dębno, ul. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno | | | | | |
| Adres: m. Dębno, gm. Dębno, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie (działki 851/6, 851/7, 561/4.2, 561/4.3, 561/4.4, 562/18, 562/17, 562/3, 562/6, 562/13, 561/15, 561/26, 561/29, 561/31, 561/16, 555, 551/13, 288/1, 1066 obr. 0005 Dębno-miasto). | | | | | |
| Opis: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pozomkowej w Dębnie | | | | | |
| Temat rys: | Schemat przepompowni ścieków K2 | | | | |
| Funkcja | Typul, imię i nazwisko | Uprawnienia | Podbis | Branża | sanitarna |
| Projektant: | mgr inż. Karolina Kruczkowska – Węzyk | LBS/0072/PBRS/15 w specjalności instalacyjnej | | Stadium: | P8 / P1 |
| Sprawdzący: | mgr inż. Paulina Bielecka | LBS/0070/PWBS/15 w specjalności instalacyjnej | | Data: | 09.05.2022r. |
| | | | | Skala: | schemat |
| | | | | Nr rys: | 7 |